

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路修繕工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	150	m3				
盛土	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	170	m3				
再資源化受入費 発生土 (土砂)	170	m3				
擁壁工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	130	m3				
埋戻工	1	式				
埋戻し 小規模	80	m3				
ブロック積擁壁工	1	式				
コンクリートブロック積	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	205	m2				
裏込碎石 再生クラッシュラン40～0	54	m3				
ブロック積基礎工 B520-H300	95	m				
2号小口止工 H=2.09m	1	箇所				
3号小口止工 H=1.67m	1	箇所				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4号小口止工 H=0.7m	1	箇所				
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)	5	m3				
防護柵設置工	1	式				
ガードレール設置工	1	式				
ガードレール基礎工	20	m				
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部有	20	m				
排水構造物工	1	式				
排水工	1	式				
排水工	1	式				
重圧管 据付 φ200	6	m				
現場打ちL型水路 H=530	21	m				
舗装工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	365	m2				
路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	366	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	369	m2				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m				
舗装版破碎工	1	式				
舗装版破碎積込(小規模土工)	260	m2				
コンクリート取りこわし(機械)工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	16	m3				
殻運搬処理	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	13	m3				
殻運搬 吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込	16	m3				
処分費 As殻	30	t				
処分費 Co殻	37	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						