

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	町道世羅中央線外 1 路線法面改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 9月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道世羅中央線外 1 路線法面改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
土留め柵設置工事	1	式				
法面改修工事 世羅中央線	1	式				
防護柵設置工	1	式				
防護柵設置工 土留鋼板（とまるくん）2段 同等品	524	m			単 1 号	
殻運搬	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 1 号	
再資源化施設受入費 Co無筋	3	t				
安全工	1	式				
交通誘導警備員B	20	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
土留め柵設置工事	1	式				
法面改修工事 安田賀茂線	1	式				
防護柵設置工	1	式				
防護柵設置工 土留鋼板（とまるくん）2段 同等品	219	m			単 1 号	
殻運搬	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 2 号	
再資源化施設受入費 Co無筋	1	t				
安全工	1	式				
交通誘導警備員B	18	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

町道世羅中央線外1路線法面改修工事

【 第 1 号 単価表 】						
防護柵設置工 土留鋼板（とまるくん）2段 同等品						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土留鋼板本体 PSW1845 0.6*435*1815	134	枚				
土留鋼板支柱（キャップ含む） φ48.6*1500	135	本				
コンクリート削孔（さく岩機） 100mm以上200mm未満	135	孔			P 3 号	
小運搬	1	式			単 2 号	
整地・土砂等除去	1	式			単 3 号	
張鋼板設置	1	式			単 4 号	
杭打 削孔孔モルタル充填含む	1	式			単 5 号	
計						
単位当たり						

町道世羅中央線外1路線法面改修工事

【 第 2 号 単価表 】						
小運搬						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.5	人				
計						
単位当たり						

町道世羅中央線外1路線法面改修工事

【 第 3 号 単価表 】						
整地・土砂等除去						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.7	人				
計						
単位当たり						

町道世羅中央線外1路線法面改修工事

【 第 4 号 単価表 】 張鋼板設置							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	1.2	人					
普通作業員	1	人					
計							
単位当たり							

町道世羅中央線外1路線法面改修工事

【 第 5 号 単価表 】						
杭打 削孔孔モルタル充填含む						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	3.8	人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 2 号 施工パッケージ】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5	運搬距離 10.9km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			5.48						
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m ³ /min			3.18						
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級			1.47						
その他(機械)									
【労務】			88.99						
特殊作業員			54.66						
普通作業員			12.68						
土木一般世話役			8.09						
その他(労務)									
【材料】			5.53						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.69						
その他(材料)									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 100mm以上200mm未満							