

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式				
災害復旧工事	1	式				
河川災害復旧工事	1	式				
河川土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	6	m3				
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	5	m3				
再資源化受入費 土砂	5	m3				
植生工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2				
人工張芝	60	m2				
擁壁工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3				
埋戻工	1	式				
埋戻し 小規模	8	m3				
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	13	m2				
裏込砕石 再生クラッシュラン40～0	6	m3				
基礎工 B520-H250	8.4	m				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.7	m3				
1号小口止工	1	式				
現場打小口止コンクリート	0.6	m3				
2号小口止工	1	式				
現場打小口止コンクリート	0.4	m3				
すり付け工	1	式				
石積(張) 積工 練石 雑割石	4	m2				
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所				
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	1	袋				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3				
大型土のう撤去	1	袋				
汚濁防止工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	2	袋				
土砂等運搬 標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3				
大型土のう撤去	2	袋				
架樋工	1	式				
架樋工	24	m				
工事用道路	1	式				
敷鉄板設置・撤去	93	m2				
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	20	枚				
直接工事費計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						