

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 公共
備 考	

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式				
災害復旧工事	1	式				
河川災害復旧工事	1	式				
河川土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	6	m3			P 1 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7	m3			P 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	5	m3			P 3 号	
再資源化受入費 土砂	5	m3				
植生工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工	1	式				
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2			P 4 号	
人工張芝	60	m2			P 5 号	
擁壁工	1	式				
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 6 号	
埋戻工	1	式				
埋戻し 小規模	8	m3			P 7 号	
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	13	m2			施 1 号	
裏込砕石 再生クラッシャー40～0	6	m3			P 8 号	
基礎工 B520-H250	8.4	m			単 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.7	m3			P 9 号	
1号小口止工	1	式				
現場打小口止コンクリート	0.6	m3			P 10 号	
2号小口止工	1	式				
現場打小口止コンクリート	0.4	m3			P 11 号	
すり付け工	1	式				
石積(張) 積工 練石 雑割石	4	m2			P 12 号	
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 2 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式			施 3 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	1	袋			施 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 13 号	
大型土のう撤去	1	袋			明 1 号	
汚濁防止工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	2	袋			施 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 13 号	
大型土のう撤去	2	袋			単 2 号	
架橋工	1	式				
架橋工	24	m			施 5 号	
工事用道路	1	式				
敷鉄板設置・撤去	93	m2			施 6 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	20	枚			施 7 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 11 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 12 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

【 第 1 号 明細書 】						
大型土のう撤去						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	10	袋			施 10 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	7.9	m3			P 13 号	
再資源化受入費 土砂	7.9	m3				
計						
単位当たり						

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

【 第 1 号 単価表 】						
基礎工 B520-H250				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	0.828	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

【 第 2 号 単価表 】						
大型土のう撤去						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	10	袋			施 10 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	11.1	m3			P 13 号	
再資源化受入費 土砂	11.1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				
コンクリート積みブロック-粗面-〈JISA5371〉 280×420×350, 8.5個/m2	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.246	m3			施 8 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2 コンクリート積ブロックの規格 JIS粗面 150kg/個未満			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 1 練積・空積区分 練積			
[E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無			[F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート使用量			
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[I] = 0.000 m3 胴込砕石使用量			

【 第 2 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

【 第 3 号 施工単価表 】						
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	4	日			施 9 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1 排水方法 作業時排水			
[E] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[C] = 4.000 日 水替日数			
[D] = 1 水替日数の割増区分 水替日数の割増なし			[Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

【 第 4 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
1t土のう 丸型, 径110cm×長108cm	10	枚				
購入土（ほぐし） 再生土	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3	0.294	日				
諸 雑 費 （率＋丸め）	1	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置		[y1] = 1 大型土のう規格 1t土のう				
[B] = 1 土砂規格 購入土		[C] = 1 設置作業半径 5m以下				
[D] = 1 設置面高さ(H) -3m ≤ H ≤ 2m		[x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制				

【 第 5 号 施工単価表 】						
架植工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.05	人				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.200 損料率			[B] = 0.050 人	普通作業員数量		

【 第 6 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				
とび工	0.295	人				
普通作業員	0.295	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.295	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去			[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		

【 第 7 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)			[B] = 10.000 日	供用日数		
[C] = 1 整備費の有無 有			[D] = 0.000 t	不足分弁償金数量		

普通河川有美川河川災害復旧工事（小災害）

【 第 8 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

【 第 9 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m	1	日				
発動発電機運転(賃料) デ・イ・セ・ル45kVA	1	日				
諸 雑 費 (率＋丸め)	5	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満			[B] = 1 排水方法 作業時排水			
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10m			[Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次			

【 第 10 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.087	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	0.4	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去			[y1] = 4 大型土のう規格 製作しない場合			
[C] = 3 設置作業半径 6m以下			[D] = 1 設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			
[x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

【 第 11 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	16	t				
往復						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 6.100 km	片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[D] = 0.000	運賃割増率		
[y1] = 2 運搬区分 往復			[y4] = 2 その他の諸料金	計上しない		
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[y3] = 16.000 t	仮設材質量		

【 第 12 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	16	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸			[B] = 16.000 t	仮設材質量		

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.72				
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手（特殊）			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.66						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.66						
【労務】			99.11						
普通作業員			90.70						
特殊作業員			8.41						
【材料】			0.23						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.23						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手（一般）			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J9] = 7 運搬距離 6.0km以下							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手（特殊）			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無 法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	土質 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, ワラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手（特殊）			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			8.87						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27						
タンバ 及びバランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.60						
【労務】			87.15						
普通作業員			50.03						
特殊作業員			19.35						
運転手（特殊）			17.77						
【材料】			3.98						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂					

世羅町

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
裏込砕石 再生クラッシャー40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.22				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			4.20				
その他(機械)							
【労務】			69.23				
普通作業員			33.72				
特殊作業員			14.78				
運転手(特殊)			11.61				
土木一般世話役			8.71				
その他(労務)							
【材料】			26.55				
再生クラッシャー 40～0mm			21.99				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.54				

世羅町

【 第 9 号 施工パッケージ 】 現場打天端コンクリート								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			2.43						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.43						
【労務】			63.99						
型わく工			21.93						
普通作業員			15.12						
土木一般世話役			10.73						
特殊作業員			7.30						
その他(労務)									
【材料】			33.58						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			32.10						
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.48						
【端数調整】									

世羅町

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
現場打小口止コンクリート							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.83				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.83				
【労務】			68.15				
普通作業員			21.77				
型わく工			21.44				
土木一般世話役			10.56				
特殊作業員			5.83				
その他(労務)							
【材料】			30.02				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			29.04				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.98				
【端数調整】							

世羅町

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
現場打小口止コンクリート							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.83				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.83				
【労務】			68.15				
普通作業員			21.77				
型わく工			21.44				
土木一般世話役			10.56				
特殊作業員			5.83				
その他(労務)							
【材料】			30.02				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			29.04				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			0.98				
【端数調整】							

世羅町

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.02				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2) 吊能力1.7t			6.02				
【労務】			91.08				
普通作業員			48.60				
運転手（特殊）			22.52				
石工			15.57				
土木一般世話役			4.39				
【材料】			2.90				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手（一般）			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 8 運搬距離 5.5km以下							

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.09				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.47				
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.62				
【労務】			67.80				
普通作業員			18.74				
型わく工			17.98				
土木一般世話役			10.22				
特殊作業員			10.17				
その他(労務)							
【材料】			30.11				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			25.85				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.42				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1	基礎碎石の有無	基礎碎石有り		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N3] = 1	生コン小型車割増	小型車割増なし		