

## 町道行貞末信線水路改修工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
町道行貞末信線道路改修工事	1	式				
法面工	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3				
路床盛土 2.5m未満	3	m3				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	3	m3				
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	5	m3				
土砂処分費	5	m3				
盛土法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 好質土、砂及び砂質土、粘性土	110	m2				
植生工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人工張芝	80	m2				
法面保護工	1	式				
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設	26	m2				
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	1	m2				
養生工(特殊養生・練炭) 無筋構造物	2	m3				
水路工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	3	m3				
埋戻し 小規模	2	m3				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	2	m3				
U型側溝再利用撤去・据付け	22	m				
安全施設工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	20	m				
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E	20	m				
舗装工事	1	式				
舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	50	m2				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	52	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	54	m2				
構造物撤去工	1	式				
舗装取壊し	1	式				
舗装版破碎積込(小規模土工)	50	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3	m3				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
As処分費	6	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25	m				
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	110	m2				
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm)	24	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						