

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	令和7年度交通安全施設整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年11月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共・林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

令和 7 年度交通安全施設整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
交通安全施設整備	1	式				
作業土工	1	式				
床掘	1	式				
床掘り 土砂 小規模	5	m3			P 1 号	
埋戻し	1	式				
埋戻し 小規模	5	m3			P 2 号	
残土処分	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.2	m3			P 3 号	
残土処分費	0.2	m3				
道路反射鏡設置工	1	式				
道路反射鏡設置工 二鏡面（建柱+鏡面付）	1	式			明 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路反射鏡設置工 一面鏡（建柱+鏡面付）	2	式			明 2 号	
道路反射鏡設置工 二鏡面取替	1	式			明 3 号	
道路反射鏡設置工 一鏡面取替	1	式			明 4 号	
スパイラルダクト φ 600	3	m				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.8	m3			P 4 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.8	m2			P 5 号	
転落防止柵工	1	式				
防護柵（ガードレール）設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	58	m			施 1 号	
区画線工	1	式				
自転車路面標示 750*2000	10	箇所			明 5 号	
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3			P 6 号	
Co殻処分	0.3	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 7 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	2	m2			P 8 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P 9 号	
As殻処分	0.2	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度交通安全施設整備工事

【 第 1 号 明細書 】 道路反射鏡設置工 二鏡面（建柱+鏡面付） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.1	人				
普通作業員	0.4	人				
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	2	面				
支柱 径φ89.1×厚3.2×長4400m STK400	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度交通安全施設整備工事

【 第 2 号 明細書 】 道路反射鏡設置工 一面鏡（建柱+鏡面付） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人				
普通作業員	0.35	人				
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	1	面				
支柱 径φ76.3×厚3.2×長4000m STK400	1	組				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
道路反射鏡設置工 二鏡面取替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	0.075	人					
普通作業員	0.33	人					
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	2	面					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

令和7年度交通安全施設整備工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
道路反射鏡設置工 一鏡面取替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木一般世話役	0.06	人					
普通作業員	0.255	人					
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	1	面					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

令和7年度交通安全施設整備工事

【 第 5 号 明細書 】						
自転車路面標示 750*2000					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式			明 6 号	
労務費	1	式			明 7 号	
機械器具費	1	式			明 8 号	
計						
単位当たり						

令和 7 年度交通安全施設整備工事

【 第 6 号 明細書 】

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	57	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	5	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	4.5	kg				
金型代	3	組				
雑材料	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度交通安全施設整備工事

【 第 7 号 明細書 】						
労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
特殊作業員	2	人				
普通作業員	4	人				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 明細書 】 機械器具費							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
釜運転費	1	日					
専用機械運転費	1	日					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E			[B] = 2 施工規模	施工規模50m～100m未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無			[D] = 1 夜間作業	夜間作業無		
[E] = 1 曲線部補正 曲線部無			[F] = 1 加算額区	分:L=支柱長-標準支柱長 加算無		

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

【第 1 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			18.73						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73						
【労務】			74.16						
運転手 (特殊)			40.26						
普通作業員			33.90						
【材料】			7.11						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			8.87						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27						
タンパ 及びピランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.60						
【労務】			87.15						
普通作業員			50.03						
特殊作業員			19.35						
運転手 (特殊)			17.77						
【材料】			3.98						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14						
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂					

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 6 運搬距離 4.0km以下							

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.43						
〈賃〉ジェットヒータ 126MJ/h(30, 100kcal/h)			0.43						
【労務】			30.81						
普通作業員			14.54						
土木一般世話役			7.28						
特殊作業員			6.73						
その他(労務)									
【材料】			68.76						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			65.84						
灯油 ミニローリー渡し, 4KL積載車給油			2.92						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					

世羅町

【第 5 号 施工パッケージ】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.33				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.30				
その他(機械)							
【労務】			78.32				
普通作業員			37.64				
特殊作業員			15.90				
運転手(特殊)			14.75				
土木一般世話役			9.49				
その他(労務)							
【材料】			16.35				
再生クラッシュラン 40～0mm			11.39				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.93				

【第5号 施工パッケージ】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生	クラッシュラン40～0		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			40.77						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77						
【労務】			44.82						
運転手 (一般)			44.82						
【材料】			14.41						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [JE] = 5	積込工法区分 機械積込 運搬距離 10.9km以下					

【第7号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.05				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.24				
その他(機械)							
【労務】			58.43				
特殊作業員			19.96				
土木一般世話役			10.88				
普通作業員			8.92				
その他(労務)							
【材料】			26.52				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.39				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.81				
その他(材料)							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚	15cm以下		
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 8 号 施工パッケージ】 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			20.13				
小型バックホウ(クロー) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3[平積0.10m3]			20.13				
【労務】			71.97				
運転手 (特殊)			71.97				
【材料】			7.90				
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油			7.90				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 9 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			20.25						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			20.25						
【労務】			71.03						
運転手 (一般)			71.03						
【材料】			8.72						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.72						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 11	運搬距離 12.0km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									