

甲山地区耐震性貯水槽設置工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川・道路構造物工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事02	1	式				
防火水槽設置	1	式				
土工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	32	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	104	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	5	m3			P 3 号	
再資源化施設受入費 AS殻	12	t				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	190	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	80	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	100	m3			P 7 号	
再資源化施設受入費 土砂	100	m3				
防火水槽据付工	1	式				
基礎工	1	式				
基面整正	24	m2			P 8 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	24	m2			P 9 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	9	m2			P 10 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	4	m3			P 11 号	
空練モルタル 1 : 3 (高炉)	0.7	m3				
躯体工	1	式				
耐震性貯水槽 中間BOX A 3.9×2.8×1.5	2	基				
耐震性貯水槽 中間BOX B 3.9×2.8×1.5	1	基				

甲山地区耐震性貯水槽設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
耐震性貯水槽 端面 A 3.9×2.8×0.4	1	基				
耐震性貯水槽 端面 B 3.9×2.8×0.4	1	基				
耐震性貯水槽 底設ピット 1.0×1.0×0.5	1	個				
梯子 W400×L2300 FRP菊パイプ	1	本				
吸管投入孔 人孔鉄蓋 受枠共 600	1	枚				
本体据付工・緊張工	1	式				
据付・緊張	1	式			単 1 号	
防水工	1	式				
防水工	1	式			単 2 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度75ㄱ(20)	129	m2			P 12 号	

甲山地区耐震性貯水槽設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	108	m2			P 13 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	108	m2			P 14 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加ムリ- 未供用区間	18	m			施 1 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加ムリ- 未供用区間	14	m			施 2 号	
付帯工	1	式				
付帯工	1	式				
標識 600カブセルリズム	1	枚				
支柱 60 L-3500	1	本				
標識基礎 500 × H700	1	箇所			単 3 号	
境界鉄設置 施工規模10枚未満	4	枚			施 3 号	
仮設工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	24	袋			施 4 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	24	袋			施 5 号	
敷鉄板設置	18	m2			施 6 号	
敷鉄板撤去	18	m2			施 7 号	
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm)	2	枚			施 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 9 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						