

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事01	1	式				
本工事費	1	式				
道路維持業務	1	式				
巡視・巡回工	1	式				
道路巡回工	1	式				
現地調査・確認業務	12	業務				
管内道路パトロール業務	12	回				
道路土工	1	式				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	5	m3				
再資源化施設受入費 発生土	5	m3				
道路清掃工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面清掃工	1	式				
路面清掃(路肩部・人力) 普通	1	km				
排水施設清掃工	1	式				
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	20	m				
除草工	1	式				
道路除草工	1	式				
除草 肩掛け式 飛び石防護有り	50	m2				
応急処理工	1	式				
応急処理作業工	1	式				
落下物処理	3	回				
倒木撤去	3	回				
道路維持工事	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	3	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	3	m3				
再資源化施設受入費 発生土	3	m3				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	10	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3				
再資源化施設受入費 アスファルト殻	2	t				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装補修工	1	式				
加熱合材補修工 2t以上5t未満	1	t				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	10	m				
排水構造物工	1	式				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	5	m				
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	5	枚				
防護柵工	1	式				
路側防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	3	m				
防止柵工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ヒール・パネル式 施工規模50m未満	3	m				
標識工	1	式				
小型標識工	1	式				
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 メッキ品 φ60.5 規模5基以上	1	基				
道路付属施設工	1	式				
道路付属物工	1	式				
視線誘導標設置 土中 両面φ100以下φ34	3	本				
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)	1	m3				
石・ブロック積(張)工	1	式				
コンクリートブロック工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	5	m2				
ブロック積基礎工	3	m				
法面工	1	式				
植生工	1	式				
人工張芝	20	m2				
応急処理工	1	式				
応急処理作業工	1	式				
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立	5	m2				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3				
運搬処理工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塊運搬工	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	16	m3				
再資源化施設受入費 コンクリート殻 (無筋)	5	t				
道路照明維持修繕工	1	式				
照明工	1	式				
管球取替工	1	箇所				
安全工	1	式				
交通安全施設工	1	式				
交通誘導警備員 B	2	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						