

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 道路維持工事01 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 道路維持業務 | 1 | 式 | | | | |
| 巡視・巡回工 | 1 | 式 | | | | |
| 道路巡回工 | 1 | 式 | | | | |
| 現地調査・確認業務 | 12 | 業務 | | | | |
| 管内道路パトロール業務 | 12 | 回 | | | | |
| 道路土工 | 1 | 式 | | | | |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | | | |
| 土砂等運搬 小規模 片ツク杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 | 20 | m3 | | | | |
| 再資源化施設受入費 発生土 | 20 | m3 | | | | |
| 道路清掃工 | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 路面清掃工 | 1 | 式 | | | | |
| 路面清掃(路肩部・人力) 普通 | 3 | km | | | | |
| 排水施設清掃工 | 1 | 式 | | | | |
| 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 | 300 | m | | | | |
| 除草工 | 1 | 式 | | | | |
| 道路除草工 | 1 | 式 | | | | |
| 道路除草工 人力 | 1 | 式 | | | | |
| 応急処理工 | 1 | 式 | | | | |
| 応急処理作業工 | 1 | 式 | | | | |
| 落下物処理 | 10 | 回 | | | | |
| 倒木撤去 | 5 | 回 | | | | |
| 道路維持工事 | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 道路土工 | 1 | 式 | | | | |
| 掘削工 | 1 | 式 | | | | |
| 掘削 小規模 土砂 標準 | 20 | m3 | | | | |
| 残土処理工 | 1 | 式 | | | | |
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 | 20 | m3 | | | | |
| 再資源化施設受入費 発生土 | 20 | m3 | | | | |
| 舗装工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装打換え工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | 30 | m | | | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 | 30 | m2 | | | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) | 1 | m3 | | | | |
| 再資源化施設受入費 アスファルト殻 | 2 | t | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| アスファルト舗装補修工 | 1 | 式 | | | | |
| 加熱合材補修工 2t以上5t未満 | 3 | t | | | | |
| 区画線工 | 1 | 式 | | | | |
| 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 | 100 | m | | | | |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | | | | |
| 側溝工 | 1 | 式 | | | | |
| U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 | 10 | m | | | | |
| 蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 | 20 | 枚 | | | | |
| 防護柵工 | 1 | 式 | | | | |
| 路側防護柵工 | 1 | 式 | | | | |
| 防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 | 20 | m | | | | |
| 防止柵工 | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 1.5m幅 柵式 施工規模50m未満 | 10 | m | | | | |
| 標識工 | 1 | 式 | | | | |
| 小型標識工 | 1 | 式 | | | | |
| 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 1.5m幅 60.5 規模5基以上 | 1 | 基 | | | | |
| 道路付属施設工 | 1 | 式 | | | | |
| 道路付属物工 | 1 | 式 | | | | |
| 視線誘導標設置 土中 両面 100以下 34 | 5 | 本 | | | | |
| 擁壁工 | 1 | 式 | | | | |
| 場所打擁壁工 | 1 | 式 | | | | |
| 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭) | 5 | m3 | | | | |
| 石・ブロック積(張)工 | 1 | 式 | | | | |
| コンクリートブロック工 | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 | 10 | m2 | | | | |
| ブロック積基礎工 | 5 | m | | | | |
| 法面工 | 1 | 式 | | | | |
| 植生工 | 1 | 式 | | | | |
| 人工張芝 | 100 | m2 | | | | |
| 応急処理工 | 1 | 式 | | | | |
| 応急処理作業工 | 1 | 式 | | | | |
| 土のう積工 小口並べ 仕揃・積立 | 10 | m2 | | | | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | | | | |
| 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 | 5 | m3 | | | | |
| 運搬処理工 | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 塊運搬工 | 1 | 式 | | | | |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 | 5 | m3 | | | | |
| 再資源化施設受入費 コンクリート殻(無筋) | 12 | t | | | | |
| 道路照明維持修繕工 | 1 | 式 | | | | |
| 照明工 | 1 | 式 | | | | |
| 管球取替工 | 1 | 箇所 | | | | |
| 安全工 | 1 | 式 | | | | |
| 交通安全施設工 | 1 | 式 | | | | |
| 交通誘導警備員 B | 10 | 人日 | | | | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |

工 事 数 量 総 括 表

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |