町道上本町大谷線
水路改修工事

数　量　総　括　表

工　　種	種　　別	細　　目	単位	計上過程の数値	設計計上数値	摘　要
作業土工	土工	掘削	m3	0.6	0.6	0.012m2*46m
		土砂処分	m3	0.6	0.6	
水路工	水路蓋	側溝床版	m	36.0	36	36m
		側溝床版 (G細目付)	m	10.0	10	10m
舗 装 工	コンクリート舗装	コンクリート t=17cm	m3	0.78	0.8	0.017m2*46m
構造物取壊し工	ｱｽﾌｧﾙﾄ剥取り	t=5cm	m2	4.60	5.0	0.1m2*46m
	アスファルト破砕		m2	4.60	5.0	0.1m*46m
			(m3)	(0.23)	(0.2)	0.05m*4.6m2
			(t)	(0.54)	(0.5)	(V×2.35)
	舗装版切断	t=17cm	m	46.0	46	
	水路取壊し	殻運搬	m^3	2.67	3.0	0.058m^2*46m
			t	6.27	6.0	2.67m^3*2.35
	蓋撤去	Co蓋撤去	枚	66.0	66	
		有筋	m3	2.18	2.0	蓋(0.6*0.5*0.11) *66枚
			(t)	5.45	5	(V×2.5)
		グレーチング撤去	枚	6	6	
		グレーチング処分	t	0.29	0.3	0.048t*6枚
仮設工	交通誘導警備員		人	8.0	8.0	4日*2名