

町道釜田1号線測量設計業務 数量計算書

改良延長L=130m

地域:耕地 地形:平地 交通量:0~1000台未満/12h

単曲線換算曲線数6(単曲線数:0 クロソイド曲線数:3)

内容等	条件等	数量	変更数量	単位	備考
測量業務					
打合せ協議					
打合せ(測量業務)	中間打合せ2回	1		業務	
基準点測量					
3級基準点測量	伐採なし	2		点	
4級基準点測量	伐採なし	5		点	
水準測量					
4級水準測量		0.13		km	
路線測量					
作業計画		1		業務	
現地踏査		0.13		km	
線形決定		0.13		km	
中心線測量	測点間隔:20m	0.13		km	
仮BM設置測量		0.13		km	
縦断測量		0.13		km	
横断測量	測量巾:45m未満	0.13		km	
現地測量					
現地測量	S=1/500	0.009		km ²	0.13*0.07
丁張設置					
丁張設置		6		箇所	
丁張材料		1		式	
用地測量					
作業計画					
作業計画(用地測量)		1		業務	
公図等の転写		0.2		万㎡	
公図等転写連続図作成		0.2		万㎡	
境界確認					
復元測量		0.2		万㎡	
境界確認		0.2		万㎡	
土地境界確認書作成		0.2		万㎡	
境界測量					
補助基準点の設置		0.2		万㎡	
境界測量		0.2		万㎡	
用地境界仮杭設置		0.2		万㎡	
境界点間測量					
境界点間測量		0.2		万㎡	
面積計算					
面積計算		0.2		万㎡	
用地実測図等作成					
用地実測図原図作成		0.2		万㎡	
土地調書作成		9		筆	
分筆図作成					
登記分筆図作成	1筆当り面積 500㎡未満	8		筆	
登記分筆図作成	1筆当り面積 2000㎡未満	1		筆	
設計業務					
道路設計					
道路詳細設計(B)		0.13		km	
打合せ(土木設計業務)	中間打合せ1回	1		業務	
警察等協議					
調査・計画		1		機関	
設計業務		1		機関	