

## 町道烏居木3号線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	300	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	300	m3				
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3				
路床盛土 2.5m未満	10	m3				
法面整形工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	50	m2				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	230	m3				
再資源化受入費 発生土	230	m3				
法面工	1	式				
防草工	1	式				
1号路肩コンクリート (盛土部)	35	m				
2号路肩コンクリート (盛土部)	102	m				
1号防草工 (切土部)	86	m				
2号防草工 (切土部)	12	m				
3号防草工 (切土部)	20	m				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4号防草工 (切土部)	22	m				
5号防草工 (切土部)	25	m				
地盤改良工	1	式				
路床安定処理工	1	式				
安定処理 バ ッ ク 混合深さ=1m以下	1,360	m2				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	7	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5	m3				
場所打擁壁工	1	式				
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石無し 一般・特殊養生(練炭)	7	m3				
排水構造物工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 標準	90	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70	m3				
基面整正	120	m2				
側溝工	1	式				
プラスチック形側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600)	50	m				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	224	m				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	14	枚				
管渠工	1	式				
PVC-300	7	m				
集水枳工	1	式				
G1-B500-L500-H700	1	箇所				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	1,130	m2				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,160	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,200	m2				
路肩舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	104	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	96	m2				
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) 外シ機能付きバックホ	205	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	205	m2				
縁石工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13)	102	m				
防護柵工	1	式				
防止柵工	1	式				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム式 施工規模50m未満	8	m				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式	24	m				
構造物撤去工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	20	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	885	m2				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	26	m				
運搬処理工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	20	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	71	m3				
再資源化受入費 C0殻(無筋)	5	t				
再資源化受入費 C0殻(有筋)	49	t				
再資源化受入費 AS殻	166	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム溶出試験費	1	試料				
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)	1	箇所				



## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR, モールド2個使用	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						