

町道井折本線道路改良工事

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

町道井折本線道路改良工事

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	170	m3				
掘削 片切掘削 土砂	410	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	410	m3				
盛土工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	320	m3				
路床盛土 2.5m未満	40	m3				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100	m3				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	180	m3				
法面整形工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	470	m2				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	290	m2				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	240	m3				
処分費 土砂	240	m3				
法面工	1	式				
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模250～500m2未満	470	m2				
人工張芝	230	m2				
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	11	m3				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
養生工(一般養生) 無筋構造物	11	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	4	m3				
埋戻し 小規模	3	m3				
排水工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	10	m				
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	4	枚				
付属物設置工	1	式				
境界工	1	式				
境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎無	7	本				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
付帯工	1	式				
排水工	1	式				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	1	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
伐開工	1	式				
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)	1,653	m2				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	110	m3				
処分費 伐採	110	m3				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						