令和8年度世羅町橋梁補修設計業務

	作業区分	種　別	細　別	単位	実施数量	計上数量	摘　要
橋梁補修設計業務	新学校橋　橋梁補修設計	橋梁補修設計	橋長15m以上100m未満	橋	1	1	
	資料作成	関係機関協議資料作成		業務	1	1	
橋梁撤去設計業務	学校橋　橋梁撤去設計	現地踏査	橋長100m未満	業務	1	1	
		現地計測		橋	1	1	
		一般図復元		橋	1	1	
	機械経費	機械経費（橋梁点検車）	作業高約6m　積載質量200kg	日	1	1	
		上部工撤去設計	支間長　15m未満	橋	1	1	
		下部工撤去設計	重力式・半重力式	橋	1	1	
		橋脚撤去設計	コンクリート橋脚	橋	1	1	
		環境対策検討		業務	1	1	
		工程計画検討		業務	1	1	
		概算工事費算出		業務	1	1	
	打合せ協議	打合せ協議	中間打合せ1回	業務	1	1	
	資料作成	関係機関協議資料作成		業務	1	1	
地質調査業務	新学校橋　試験費	反発度法	シュミットハンマー法	箇所	2	2	上部工・橋台
		圧縮強度試験		検体	2	2	上部工・橋台
		鉄筋探査	電磁波レーダ法	箇所	2	2	上部工・橋台
		コア採取	φ100×200	本	2	2	上部工・橋台
		塩化物イオン含有量試験		スライス	6	6	上部工・橋台
		中性化試験	フェノールフタレイン法	検体	2	2	上部工・橋台