

## 町道宮田垣内出口線舗装改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
水路改修工事	1	式				
舗装改修工事	1	式				
合計						

## 町道宮田垣内出口線舗装改修工事

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水路改修工事	1	式				
水路工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	3	m3				
埋戻し 小規模	2	m3				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	31	m				
U型側溝再利用撤去・据付け	4	m				
コンクリート 人力打設 小型構造物	2	m3				
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	15	枚				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	12	m3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	3	孔				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	12	m3				
再生資源化施設受入費 無筋コンクリート	29	t				
安全処理工	1	式				
交通誘導警備員B	4	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	0.8	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	2	m3				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化施設受入費 伐採根	2	m3				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装改修工事	1	式				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7530(20)	720	m2				
不陸整正 16mm以上22mm未満	720	m2				
オーバーレイ工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7530(13)	5	m2				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	194	m				
舗装版撤去工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	720	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	72	m3				
再資源化受入費 AS殻	169	t				
安全処理工	1	式				
交通誘導警備員B	12	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						