

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事05（世羅中央線：西工区）	1	式				
世羅中央線（西工区）	1	式				
土工	1	式				
掘削	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	40	m3				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	3	m3				
埋戻し 小規模	2	m3				
残土処分	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	40	m3				
処分費 土砂	40	m3				
排水構造物工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式				
GRU可変深溝側溝据付 B300-H300～500（同等品）	1	式				
側溝蓋設置工	1	式				
GRU蓋敷設 300*300～1000（同等品）	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	102	m2				
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	102	m2				
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	102	m2				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	43	m				
構造物撤去工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3				
処分費 Co殻 (無筋)	5	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	5	m3				
処分費 As殻	12	t				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	16	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事06（世羅中央線：東工区）	1	式				
世羅中央線（東工区）	1	式				
土工	1	式				
掘削	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	20	m3				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	3	m3				
埋戻し 小規模	3	m3				
残土処分	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	20	m3				
処分費 土砂	20	m3				
排水構造物工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式				
GRU可変深溝側溝据付 B300*H300～500（同等品）	1	式				
集水桝 700*700*900	1	箇所				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚				
側溝蓋設置工	1	式				
GRU蓋敷設 300*500～1000（同等品）	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	76	m2				
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	76	m2				
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工	76	m2				
区画線工	1	式				

## 工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	31	m				
構造物撤去工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	3	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	3	m3				
処分費 Co殻 (無筋)	6	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	74	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	4	m3				
処分費 As殻	9	t				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	12	人				
直接工事費計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						