

町道水越線法面改修工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町道水越線法面改修工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3				
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	20	m3				
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	70	m2				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	6	m3				
土砂処分費	6	m3				
法面工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植生工	1	式				
張芝工 施工規模100m2未満	70	m2				
かご工	1	式				
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	22	m				
止杭打込	11	本				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3				
埋戻し 小規模	5	m3				
側溝工	1	式				
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	22	m				
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下	1	m				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角フリューム用パット KF200用 L=0.75m	12	枚				
管渠工	1	式				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	23	m				
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	1	m3				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3				
Co処分費 有筋	1	t				
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	140	m2				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	31	枚				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	10	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						