

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道水越線法面改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 7年度 公共・林道
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道水越線法面改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
町道水越線法面改修工事	1	式				
合計						

町道水越線法面改修工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
町道水越線法面改修工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	20	m3			P 2 号	
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	70	m2			P 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	6	m3			P 4 号	
土砂処分費	6	m3				
法面工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植生工	1	式				
張芝工 施工規模100m2未満	70	m2			施 1 号	
かご工	1	式				
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	22	m			P 5 号	
止杭打込	11	本			P 6 号	
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 7 号	
埋戻し 小規模	5	m3			P 8 号	
側溝工	1	式				
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	22	m			施 2 号	
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下	1	m			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角フリューム用パット KF200用 L=0.75m	12	枚				
管渠工	1	式				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	23	m			P 9 号	
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	1	m3			P 10 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.4	m3			施 4 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3			P 11 号	
Co処分費 有筋	1	t				
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	140	m2			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	31	枚			施 6 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	10	人日			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 8 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施 9 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
張芝工 施工規模100m2未満				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工(人力施工) 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 工種 張芝工			[B] = 8 施工規模	施工規模100m2未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

【 第 2 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
用排水角フリューム (K F) 200 L=2.0m 76kg	5	本				
再生クラッシュラン 40～0mm	0.432	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			[J] = 0.360 m3 基礎碎石設計数量			

【 第 3 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=1000mm 1000kg/個以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
用排水角フリューム付属品（片口分水溝） 200 L=1.0m 61kg	10	個				
再生クラッシュラン 40～0mm	0.432	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け			[B] = 2 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 L=1,000mm			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[D] = 50 U型側溝種類 側溝 各種			
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下			[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			
[I] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			[J] = 0.360 m3 基礎碎石設計数量			

【 第 4 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

【 第 5 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				
とび工	0.295	人				
普通作業員	0.295	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.295	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	1	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去			[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		

【 第 6 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048, 802kg/枚 整備費	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)			[B] = 9.000 日	供用日数		
[C] = 1 整備費の有無 有			[D] = 0.000 t	不足分弁償金数量		

【 第 7 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 8 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬 製品長12m以内						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	24.9	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 8.100 km	片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[D] = 0.000	運賃割増率		
[y1] = 2 運搬区分 往復			[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない			
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[y3] = 24.900 t	仮設材質量		

【 第 9 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	24.9	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸			[B] = 24.900 t	仮設材質量		

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.01				
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			26.01				
【労務】			62.89				
運転手 (特殊)			62.89				
【材料】			11.10				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.10				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手(特殊)			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無 法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			26.52				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			26.52				
【労務】			61.90				
運転手 (一般)			61.90				
【材料】			11.58				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.58				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 3 運搬距離 1.5km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.35				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準バケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]			5.35				
【労務】			33.16				
普通作業員			18.32				
特殊作業員			5.44				
運転手 (特殊)			5.31				
土木一般世話役			4.09				
【材料】			61.49				
角形じゃかごパネルタイプ GS-3, 線径4.0(#8) 網目15cm, 高50cm, 幅120cm			29.14				
割ぐり石 200～150mm			23.46				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.23				
その他(材料)							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 2	ふとんかご種別 階段式			
[J3] = 2 ふとんかご規格 50cm×120cm			[y1] = 5	かご規格 GS-3 線径4.0mm(#8) 網目15cm			
[y2] = 2 詰石規格 200～150mm							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
止杭打込							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			72.78				
普通作業員			72.78				
【材料】			27.22				
＜杭丸太＞松・カラ松 長さ1.5m×末口9cm, 皮付 1・2等込			27.22				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭丸太規格 長さ1.5m×末口9cm 皮付							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			18.73						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			18.73						
【労務】			74.16						
運転手 (特殊)			40.26						
普通作業員			33.90						
【材料】			7.11						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.11						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			8.87				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]			8.27				
タンパ 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg			0.60				
【労務】			87.15				
普通作業員			50.03				
特殊作業員			19.35				
運転手 (特殊)			17.77				
【材料】			3.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.14				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 8 号 施工パッケージ 】				(続 き)			
埋戻し 小規模				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
VU有孔管 呼び径75(89×2.7)			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1	管種別 直管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.92				
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊			15.61				
その他(機械)							
【労務】			59.88				
普通作業員			27.92				
運転手 (特殊)			14.15				
土木一般世話役			12.76				
特殊作業員			3.88				
その他(労務)							
【材料】			24.20				
単粒度砕石4号 30～20mm			19.75				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			4.37				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 フィルター材の種類 単粒度碎石 4号 30-20			[J2] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			40.77				
【労務】			44.82				
運転手 (一般)			44.82				
【材料】			14.41				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							