

町道宗政良谷線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	40	m3				
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	80	m3				
埋戻し 小規模	70	m3				
作業残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 片付け山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	80	m3				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再生資源化施設受入費 土砂	80	m3				
搬入土	1	式				
土砂購入費 再生土	90	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	80	m3				
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土	2	m2				
防草工	1	式				
張コンクリート工	1	式				
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	267	m2				
型枠工(防草コンクリート)	12	m2				
養生工(防草コンクリート)	267	m2				
排水構造物工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式				
自由勾配側溝	17	m				
集水枥工	1	式				
現場打ち集水枥・街渠枥(本体) ﾎｯｸﾁ打設 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所				
蓋工	1	式				
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	68	枚				
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	8	枚				
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	5	枚				
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	6	枚				
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚				
構造物撤去工	1	式				
舗装撤去工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	88	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	4	m3				
再資源化施設受入費 As	10	t				
構造物撤去工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	5	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3				
再生資源化施設受入費 Co無筋	11	t				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	5	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3				
再資源化施設受入費 Co有筋	12	t				
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	72	m2				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3				
再生資源化施設受入費 がれき	6	t				
舗装工	1	式				
舗装準備工	1	式				
不陸整正 28mm以上34mm未満	1,020	m2				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	1,020	m2				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	90	m2				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	103	m2				
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13)	26	m				
インターロッキングブロック工	1	式				
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用	41	m2				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	41	m2				
フィルター層 40mm以上60mm未満	41	m2				
視覚障害者誘導用ブロック工	1	式				
特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm	6	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	6	m2				
フィルター層 40mm以上60mm未満	6	m2				
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	630	m				
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	9	m				
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白	9	m				
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	9	m				
付属物設置工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	173	m				
階段工	1	式				
1号階段工	2	箇所				
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック 一般部	9	m				
歩車道境界ブロック 歩道接続部	6	m				
交通誘導員	1	式				
交通誘導員	1	式				
交通誘導警備員B	42	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						