

令和 8 年度 <u>世羅町児童ふれあいセンター下水本管接続工事</u> <u>実 施 設 計 書</u> 世 羅 町 世羅町大字本郷 8 8 9 番地 3	設 計	検 算	係 員	係 長	課長補佐	主管課長
	種別				番号	
	事 業 概 要					
	工事概要 浄化槽等解体撤去工事一式 土間コンクリート及びアスファルト舗装改修工事一式 污水配管布設工事一式 空気調和設備工事一式 施設用仮設トイレ設置工事一式					

第 号 世羅町児童ふれあいセンター下水本管接続工事費明細書										
一金		—		※入札の際、工事費内訳書の記載対象は、金額欄へ内訳書と記載する項目とする。						
名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	明 細 番 号	備 考
										工 事 費 処 分 費
	直接工事費									
I	下水本管接続工事費			1.00	式			内訳書提出		
	計							内訳書提出		
	共通管理费率算出				%					
	共通仮設費				%					
II	純工事費							内訳書提出		
	現場管理费率算出				%					
	現場管理費				%					
III	工事原価							内訳書提出		

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	明 細 番 号	備 考	
	一般管理費算出				%						
	一般管理費				%						
IV	工事費合計							内訳書提出			
V	消費税				%			内訳書提出			
	総合計							内訳書提出			

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
I	下水本管接続工事費										
A	共通仮設工事			1.00	式			内訳書提出			
B	建築主体工事			1.00	式			内訳書提出			
C	機械設備工事			1.00	式			内訳書提出			
	合 計							内訳書提出			

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
A	共通仮設工事										
	現場事務所		3ヵ月リース 4坪ハウス	1.00	棟						
	同上 基本料			1.00	棟						
	持込料			1.00	車						
	引取料			1.00	車						
	簡易水洗トイレ(和式)		3ヵ月リース	1.00	棟						
	同上 基本料			1.00	棟						
	仮囲い		成形鋼板H=2.0m	33.70	m						
	キャスターパネルゲート		W=4.0m・H=2.0m	1.00	ヶ所						
	交通誘導員B			20.00	人						
	計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
1	直接仮設工事										
	養生費		存知3ヶ月	25.60	m2						
	既設水路コンパネ養生費		水路立上り両側栈木打ち コンパネ敷き養生	18.50	m2						
	清掃・片付け			25.60	m2						
	小 計										
2	施設用仮設トイレ設置工事										
2-1	仮設トイレ設置工事										
	簡易水洗トイレリース		3ヵ月リース 洋式	3.00	台						
	同上 基本料			3.00	台						
	簡易水洗トイレリース		3ヵ月リース 小便器	2.00	台						
	同上 基本料			2.00	台						
	トイレ持込料			2.00	車						
	トイレ引取料			2.00	車						
	2-1 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
2-2	雨除け屋根・外壁設置工事		リース期間3ヶ月								
	外壁:ポリカーボネート波板		6尺	15.00	枚						
	栈木		50×25×4m	33.00	本						
	ベース			14.00	本						
	単管パイプ		4m	6.00	本						
	単管パイプ		3m	6.00	本						
	単管パイプ		2.5m	26.00	本						
	単管パイプ		1m	30.00	本						
	クランプ・栈木クランプ			1.00	式						
	屋根:ポリカーボネート波板		4尺	14.00	枚						
	木製スノコ設置		杉板t=12・根太65×100 @450	8.60	m2						
	雑材消耗品		ビス・アンカー等	1.00	式						
	組立労務費			3.00	人工						
	運送費			1.00	式						
	2-2 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
2-3	既設ネットフェンス撤去及び復旧工事										
	(撤去工)										
	普通作業員			2.00	人						
	土木一般世話役			1.00	人						
	(復旧工)										
	普通作業員			2.00	人						
	土木一般世話役			1.00	人						
	2-3 計										
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
3	解体撤去工事										
3-1	既設土間コンクリート撤去工事										
	土間コンクリートカッター切り		t≒200	26.90	m						
	土間コンクリート解体(鉄筋入り)		ハンドブレーカー	4.60	m3						
	立上りコンクリート壁撤去(鉄筋入り)		ハンドブレーカー	0.10	m3						
	建設廃材運搬費		コンクリート	4.60	m3						
	建設廃材運搬費		鉄筋	249.00	kg						
	建設廃材処分費		コンクリート	10.60	t						
	建設廃材処分費(スクラップ運搬)		鉄くず(鋼材)ヘビ- H4(厚1未満)	249.00	kg						
	3-1 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
3-2	既設アスファルト舗装撤去工事										
	アスファルト舗装カッター切り			176.00	m						
	アスファルト舗装解体			46.20	m2						
	建設廃材運搬費	アスファルト		1.90	m3						
	建設廃材処分費	アスファルト		4.40	t						
	3-2 計										
3-3	既設柵撤去工事										
	①・②柵 コンクリート柵撤去	650×650		2.00	ヶ所						
	③・④柵 コンクリート柵撤去	800×800		2.00	ヶ所						
	⑦・⑨・⑩柵 コンクリート柵撤去	500×500		3.00	ヶ所						

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
	柵下 切込碎石地業撤去		7ヶ所	0.60	m3						
	既設汚水配管撤去		100Φ	8.80	m						
	既設汚水配管撤去		125Φ	14.10	m						
	建設廃材運搬費		がれき類(切込碎石地業)	0.60	m3						
	建設廃材運搬費		コンクリート	5.00	m3						
	建設廃材運搬費		鉄筋・マンホール蓋	129.00	kg						
	建設廃材運搬費		廃プラスチック類	79.30	kg						
	建設廃材処分費		がれき類(切込碎石地業)	1.00	t						
	建設廃材処分費		コンクリート	5.00	t						
	建設廃材処分費		鉄くず	403.00	kg						
	建設廃材処分費		廃プラスチック類	79.30	kg						
	3-3 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
3-4	掘削・積込み機械損料										
	(機械損料)										
	U-008(両用配管)強化型		30日リース	1.00	台						
	同上 補償料		30日リース	1.00	台						
	アームクレーン(U-40)両用配管		30日リース	1.00	台						
	同上 補償料		30日リース	1.00	台						
	ゴムクローラードンプ600kg(RY-600D)		60日リース	1.00	台						
	同上 補償料		60日リース	1.00	台						
	3-4 計										
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
4	土間コンクリート及びアスファルト舗装改修工事										
4-1	土間コンクリート改修工事										
	碎石地業			2.50	m3						
	土間コンクリート		FC21*15*20	4.50	m3						
	土間コンクリート打設手間		ポンプ打ち	4.50	m3						
	ポンプ圧送費		基本料金	1.00	回						
	ポンプ圧送費		圧送料金	4.50	m3						
	普通型枠		H=300	26.00	m						
	型枠運搬費			7.80	m2						
	鉄筋		D10	145.00	kg						
	鉄筋加工組立手間			145.00	kg						
	鉄筋運搬費			145.00	kg						
	土間コンクリートコテ押え			25.60	m2						
	土間コンクリートカッター目地切り			5.90	m						
	面木			26.00	m						
	4-1 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
4-2	アスファルト舗装改修工事										
	アスファルト舗装		粒調碎石路盤t=150+プライムコート+ 密粒度アスファルトt=40	45.30	m2						
	4-2 計										
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
5	既設単独浄化槽解体撤去工事										
	槽内汚泥汲取り及び清掃			1.00	式			別途工事			
	既設配管内清掃			1.00	式			別途工事			
	既設浄化槽内機器類撤去処分			1.00	式			設備工事			
	既設浄化槽本体撤去処分		FRP製	1.00	式			設備工事			
	既設鉄板蓋撤去		780×1880 鉄製枠共	1.00	ヶ所						
	既設マンホール蓋撤去 500Φ		鉄製枠共	1.00	ヶ所						
	既設マンホール蓋撤去 600Φ		鉄製枠共	1.00	ヶ所						
	既設上版鉄筋コンクリート撤去		ハンドブレーカー	0.22	m3						
	建設廃材運搬費		コンクリート	0.20	m3						
	建設廃材運搬費		鉄筋・マンホール蓋	189.00	kg						
	建設廃材処分費		コンクリート	0.50	t						
	建設廃材処分費		鉄くず	189.00	kg						
	コンクリート底板穴明け		100Φ	4.00	ヶ所						

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
	槽内切込み砕石詰め			15.10	m3						
	同上 労務費		普通作業員	2.00	人						
	天端コンクリート打ち		FC21*15*20	0.20	m3						
	同上 コンクリート打ち手間		人力	0.20	m3						
	打込みアンカー		D13	16.00	本						
	鉄筋		D10	19.30	kg						
	鉄筋加工組立手間			19.30	kg						
	土間コンクリートコテ押え			1.50	m2						
	⑤柵 切込み砕石詰め			0.30	m3						
	⑤柵 天端コンクリート打ち			0.03	m3						
	⑤柵 天端コンクリート打ち手間		人力	0.03	m3						
	⑤柵 天端コンクリートコテ押え			0.30	m2						
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
6	既設排水槽タンク解体撤去工事										
	槽内汚泥汲取り及び清掃			1.00	式			別途工事			
	既設配管内清掃			1.00	式			別途工事			
	既設鉄板蓋撤去		730×730 鉄製枠共	1.00	ヶ所						
	既設上版鉄筋コンクリート撤去		ハンドブレーカー	0.90	m3						
	建設廃材運搬費		コンクリート	0.90	m3						
	建設廃材運搬費		鉄板蓋・鉄筋	57.60	kg						
	建設廃材処分費		コンクリート	2.00	t						
	建設廃材処分費		鉄くず	57.60	kg						
	コンクリート底板穴明け		100Φ	2.00	ヶ所						
	槽内切込み砕石詰め			3.10	m3						
	同上 労務費		普通作業員	2.00	人						
	天端良質土敷均し			0.90	m3						
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
C	機械設備工事										
1	汚水配管布設工事			1.00	式						
2	給水設備改修工事			1.00	式						
3	既設単独浄化槽解体撤去工事			1.00	式						
4	既設排水槽タンク解体撤去工事			1.00	式						
5	空気調和設備工事			1.00	式						
6	現場雑費			1.00	式						
	計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
1	汚水配管布設工事										
	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP 100A	10.00	m						
	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP 100A	10.00	m			撤去			
	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP 125A	57.00	m						
	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP 125A	16.00	m			撤去			
	樹脂製柵短管用塩ビ管		VU 200A	12.00	m						
	継手類		VP用	1.00	式						
	接合材			1.00	式						
	小口径汚水柵ストレート		ST 200-125A	2.00	個						
	小口径汚水柵90° 曲がり		90° L 200-100A	1.00	個						
	小口径汚水柵90° 曲がり		90° L 200-125A	2.00	個						
	小口径汚水柵90° 合流		90° Y 200-100A	2.00	個						
	小口径汚水柵90° 合流		90° Y 200-125A	4.00	個						
	小口径汚水柵ドロップ		DR 200-125A	1.00	個						
	小口径柵用塩ビ蓋		200A	9.00	個						
	小口径柵用防護蓋		T-8 200A	3.00	個						

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
	小口径柵用密閉内蓋		200A	3.00	個						
	汚水柵国土交通省仕様MHB付		450×450×500H以下	1.00	個			撤去			
	汚水柵国土交通省仕様MHB付		450×450×600H以下	1.00	個			撤去			
	汚水柵国土交通省仕様MHB付		600×600×700H以下	1.00	個			撤去			
	汚水柵国土交通省仕様MHB付		600×600×800H以下	1.00	個			撤去			
	汚水柵国土交通省仕様MHB付		600×600×900H以下	1.00	個			撤去			
	堀方工事費			20.70	m3						
	埋戻し費(購入土)		切込碎石	4.10	m3						
	埋戻し費(購入土)		山砂	9.20	m3						
	埋戻し費(購入土)		真砂土	7.40	m3						
	残土処分費		場外処分	20.70	m3						
	雑材消耗品			1.00	式						
	労務費			1.00	式						
	撤去費			1.00	式						
	処分費			1.00	式						
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
2	給水設備改修工事										
	ゲート弁鉛レス青銅製		JIS-10K 40A	2.00	個						
	ゲート弁鉛レス青銅製		JIS-10K 40A	2.00	個			撤去			
	バルブボックス(FC)		B-1 40A	2.00	個						
	バルブボックス(FC)		B-1 40A	2.00	個			撤去			
	器機支持金物			1.00	式						
	雑材消耗品			1.00	式						
	労務費			1.00	式						
	撤去費			1.00	式						
	処分費			1.00	式						
	小 計										

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考	
										工 事 費	処 分 費
3	既設単独浄化槽解体撤去工事										
	既設浄化槽本体撤去工事		内部機器・配管類	1.00	式						
	既設電気配線・コンセント撤去処分		配線処理共	1.00	式						
	既設ブロアー撤去			1.00	式						
	処分費			1.00	式						
	小 計										
4	既設排水槽タンク解体撤去工事										
	既設タンク内機器・配管類撤去			1.00	式						
	既設電気配線・コンセント撤去処分		配線処理共	1.00	式						
	処分費			1.00	式						
	小 計										

