

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式				
道路改良	1	式				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,910	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	96	m3				
再資源化受入費 As殻	225	t				
舗装	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	1,280	m3				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	1,280	m3				
発生土処分費 礫質土	1,280	m3				
地盤改良工	1	式				
路床盛土（置換工）	1	式				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	730	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	810	m3				
購入土 CBR20以上	810	m3				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1,830	m2				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1,830	m2				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間	1,830	m2				
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	36	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						