

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道昼ヶ草線舗装改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道昼ヶ草線舗装改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事02	1	式				
道路改良	1	式				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,910	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	96	m3			P 3 号	
再資源化受入費 As殻	225	t				
舗装	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	1,280	m3			P 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	1,280	m3			P 5 号	
発生土処分費 礫質土	1,280	m3				
地盤改良工	1	式				
路床盛土（置換工）	1	式				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	730	m3			P 6 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	810	m3			P 7 号	
購入土 CBR20以上	810	m3				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
下層路盤工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1,830	m2			P 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤工	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1,830	m2			P 9 号	
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間	1,830	m2			P 10 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B	36	人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			14.40				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

世羅町

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.28				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手(特殊)			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.27				
【労務】			41.18				
運転手 (一般)			41.18				
【材料】			16.55				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 運搬距離 11.5km以下			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JA] = 5				

【 第 4 号 施工パッケージ 】 掘削 片切掘削 土砂								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			10.28						
バックホウ(クロー) [標・超低騒音・排：2014年規制] バケット容量0.8m3			10.28						
【労務】			84.26						
普通作業員			74.39						
運転手（特殊）			9.87						
【材料】			5.46						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.46						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削					

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			16.67				
〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級			8.90				
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			7.77				
【労務】			65.56				
運転手 (特殊)			45.21				
普通作業員			20.35				
【材料】			17.77				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			17.77				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.89				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		
[J5] = 10 運搬距離 7.5km以下							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.50				
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			3.81				
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.47				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			0.46				
その他(機械)							
【労務】			18.62				
運転手(特殊)			8.20				
普通作業員			3.00				
特殊作業員			2.68				
土木一般世話役			2.17				
その他(労務)							
【材料】			75.88				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャラン 40～0mm			74.09				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.55				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャラン RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 9 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			11.39						
モータグレーダ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m			7.88						
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.98						
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			0.96						
その他(機械)									
【労務】			38.57						
運転手(特殊)			16.98						
普通作業員			6.21						
特殊作業員			5.55						
土木一般世話役			4.51						
その他(労務)									
【材料】			50.04						

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
粒度調整碎石 40～0mm			46.32						
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.21						
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40			[J4] = 150.000 mm	全仕上り厚					
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.32				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.84				
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t			0.13				
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10t			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 夜間							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			80.48				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.39				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増あり			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			