

工 事 費 内 訳 書

(金抜き)

世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事

令和8年8月31日

岡田設計一級建築士事務所

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名 称		形 状 ・ 規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】 全体工事						
		工期 5 ヲ月（予定工期）					
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費	積み上げ仮設	1.0	式			
III	共通仮設費		1.0	式			
IV	現場管理費		1.0	式			
V	一般管理費		1.0	式			
	合 計						
	消費税及び地方消費税の額		1.0	式			
	工 事 費						

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数	量	単位	単価	金額	備考
I	直接工事費							
	建築工事		1.0	式				
			1.0	式				
	機械設備工事		1.0	式				
	直接工事費計							

内訳書

II

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名 称		形 状 ・ 規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	共通仮設費						
	建築工事						
	共通仮設費			%			
				%			
	機械設備工事						
	共通仮設費			%			
	共通仮設費						
	積み上げ仮設費		1.0	式			
	共通仮設費						
	率分		1.0	式			
	純工事費						

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	現場管理費 建築工事						
	現場管理費			%			
				%			
	機械設備工事 現場管理費			%			
	現場管理費			1.0 式			
	工事原価						

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	一般管理費						
	新宮機械設備工事			%			
	契約保証	金銭的保証を必要		%			
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	建築工事						
a 1	地下タンク更新工事		1.0	式			
	直接工事費計						

内訳書

内訳書（全体）-8

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-1	仮設工事						
	遣り方	小規模	8.7	m2			
	墨出し	小規模	8.7	m2			
	養生	小規模	8.7	m2			
	整理清掃後片付け	小規模	8.7	m2			
	ガードフェンス	H=1800	17.0	m			
	小計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-2	撤去工事						
	コンクリート撤去	基礎 集積共	3.7	m3			
	コンクリート撤去	土間 集積共	2.9	m3			
	タンク撤去	運搬・処分共	1.0	式			
	ネットフェンス撤去	H=1200 6m 運搬・処分共	1.0	式			
	危険物標識表示板撤去	運搬・処分共	1.0	か所			
	伐採伐根	幹周15～25cm未満 人力	2.0	本			
	小計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-3	改修工事						
	鋼矢板	3型 L=13.2m H=4m	1.0	式			
	根切り	総掘り 自立山留め内	55.0	m3			
	建設発生土運搬		55.0	m3			
	建設発生土処分		55.0	m3			
	土工機械運搬		2.0	往復			
	床付け	総掘り	9.9	m2			
	砂利地業	再生切込砕石	3.0	m3			
	埋戻し	乾燥砂	52.2	m3			
	異形鉄筋	SD295A D10	22.0	k g			
	異形鉄筋	SD295A D13	84.6	k g			
	異形鉄筋	SD295A D16	219.0	k g			
	スクラップ控除	H2	-12.5	k g			
	鉄筋加工組立	小型構造物	313.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度 往復	313.0	k g			
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=15	0.6	m3			

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通コンクリート	Fc=21+6N/mm2 S=15	5.5	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	5.5	m3			
	型枠	小型構造物用型枠	7.3	m2			
	円柱型枠	φ200 ぼけ型枠	5.0	m2			
	型枠運搬	4 t 車 30km程度 往復	12.3	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	17.3	m2			
	ネットフェンス	H=1200 6m 既製品基礎共	1.0	式			
	危険物標識表示板	溶融亜鉛メッキ仕上げ 漬けA種 W930×H630+770(足長さ) ケミカルアンカー2-M16(2か所) 共	1.0	か所			
	小計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a1-4	発生材処理						
	(運搬費)						
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	6.6	m3			
	発生材積込み	生木 人力	3.2	m3			
	撤去材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.6	m3			
	撤去材運搬	生木	3.2	m3			
	(処分費)						
	撤去材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.6	m3			
	撤去材処分	生木	3.2	m3			
	小計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称	形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価-001 ガードフェンス	W1810×H1800	1.0	台			
日額損料		150.0	日			
基本料金		1.0	台			
1台計						
代価-002 危険物標識表示板撤去	集積共	1.0	か所			
普通作業員		2.0	人			
その他		0.2	%			
計						
代価-003 埋戻し乾燥砂		1.0	m3			
乾燥砂	0.125x2人	1.0	m3			
埋戻し		1.0	m3			
計						

内訳書

内訳書（全体）-15

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b 1	地下タンク更新工事						
b1-1	地下タンク工事		1.0	式			
b1-2	配管設備工事		1.0	式			
b1-3	撤去・仮設工事		1.0	式			
b1-4	電気工事		1.0	式			
	地下タンク更新工事計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-1	地下タンク工事						
	地下式タンク	SF3KL φ 1200 SUS304	1.0	基			
	マンホール蓋	WMP-80AW φ 800 中荷重	1.0	枚			
	マンホール蓋	WMP-80AW φ 700 中荷重	1.0	枚			
	マンホール蓋	WMP-45A φ 450 中荷重	1.0	枚			
	マンホール開閉工具	テコ式 ハンドル式2本セット	1.0	式			
	チャッキ弁	ACU-25P 25A SUS製 フランジ式	1.0	個			
	通気口	AVU-32 32A SUS製	1.0	個			
	計量口	SHU-32 32A SUS製	1.0	個			
	計量尺	SBA-22 アルミ製	1.0	個			
	給油口ボックス	自立型 SUS製	1.0	台			
	給油口	CPU-65A5 SUS製	1.0	個			
	液面計指示電源部	MS-0-2HAL	1.0	台			
	液面計検出部	MS-RS 接液部SUS仕様	1.0	基			
	漏洩検知装置検出部	OLM-S 接液部SUS仕様	1.0	基			
	タンク部品及び 液面計接液部脱脂処理費		1.0	式			

内訳書

[illegible]

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-2	配管設備工事						
	配管用ステンレス鋼鋼管	Sch20S-25A	15.0	m			
	配管用ステンレス鋼鋼管	Sch20S-40A	21.0	m			
	配管用ステンレス鋼鋼管	Sch20S-65A	6.0	m			
	同上管接手		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	同上管支持材		1.0	式			
	機械運搬費		1.0	式			
	機械損料	ダンプトラック 2t	3.0	日			
	機械損料	バックホウ 油圧 0.1t	3.0	日			
	根切り費	バックホウ 油圧 0.1t	3.0	日			
	埋戻し費	バックホウ 油圧 0.1t	3.0	日			
	溶接労務		38.0	か所			
	労務費		1.0	式			
	防錆工事		1.0	式			
	フレキシブル接手	SUS 25A 500L	2.0	本			

内訳書

小計

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-3	撤去・仮設工事						
	仮設タンク	SUS製 200L	1.0	基			
	防油堤	SS400 1108*1108*250H	1.0	台			
	仮設タンク運搬		1.0	式			
	側圧式液面計	MS-90	1.0	個			
	注油口	CPU-65A5 SUS製	1.0	個			
	通気口	AVU-50 32A SUS製	1.0	基			
	ステンレス製ボール弁	JIS-10K 20A	2.0	個			
	配管用ステンレス鋼鋼管	Sch20S-15A	20.0	m			
	同上管接手		1.0	式			
	同上接合材		1.0	式			
	同上管支持材		1.0	式			
	溶接労務		21.0	か所			
	労務費		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	小計						

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b1-4	電気工事						
	電線	600V IV 5.5mm2	18.0	m			
	ケーブル	600V EM-00CT 0.75mm2 3C	17.0	m			
	ケーブル	Em-CEE 1.25mm2 2C	17.0	m			
	ケーブル	Em-CEE 1.25mm2 3C	17.0	m			
	厚鋼電線管	溶融亜鉛めっき G22mm	18.0	m			
	電線管付属品	鋼製	1.0	式			
	波付硬質合成樹脂管	FRP 30mm	9.0	m			
	プラントチューブ	AC-11 16mm タンク側	2.0	組			
	プラントチューブ	AC-12 22mm 盤側	3.0	組			
	機器接続付属品		1.0	式			
	プルボックス	SUS 300*300*200	1.0	個			
	ケーブルグランド	16mm タンク側	2.0	個			
	フッキング	22mm	2.0	個			
	ケーブルグランド	22mm 盤側	3.0	個			
	コンパウンド		1.0	式			

【世羅町し尿処理施設地下タンク更新工事】

内訳書

名称		形状・規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支持材		1.0	式			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	接地材		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	波付硬質合成樹脂管	付属品	1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	小計						