

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
道路災害復旧工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	60	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	60	m3				
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	1	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	60	m3				
再資源化受入費 土砂	60	m3				
法面工	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	90	m2				
植生工	1	式				
植生マット工 施工規模250m2未満	90	m2				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	8	m3				
埋戻し 小規模	4	m3				
コンクリートブロック工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	7	m2				
裏込碎石 再生クワッチャン40～0	2	m3				
コンクリートブロック基礎工	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブロック基礎工 B520-H300	6	m				
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	0.7	m3				
1号小口止工	1	式				
1号小口止 H=1.90	1	箇所				
2号小口止工	1	式				
2号小口止 H=1.20	1	箇所				
取付工	1	式				
石積工	1	式				
取付工（練石積） 控長35 c m	3	m2				
水路工	1	式				
水路撤去・設置	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝再利用撤去・据付け	9	m				
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	3	m2				
上層路盤工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2				
下層路盤工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2				
構造物撤去工	1	式				
舗装版取壊し	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	3	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m3				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源化受入費 As	0.3	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

町道尾道自動車道側道 8 号線道路災害復旧工事（小災害）

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						