

町道 尾道8号線
(檜谷宅 付近)

数 量 総 括 表

(1/2)

工 種	種 別	細 目	単位	計上過程の数値	設計計上数値	摘 要
土 工	掘 削	砂質土	m ³	61.2	60	計第 1 表
	盛 土	砂質土	m ³	1.1	1	計第 2 表
	残土処分		m ³	63.1	60	土量配分表
植生工	切土法面整形		m ²	85.8	90	計第 3 表
	植生マット		m ²	85.8	90	〃
擁 壁 工	作業土工					
	床 掘	砂質土	m ³	7.8	8	計第 4 表
	埋 戻	砂質土	m ³	4.2	4	〃
	基面整正		m ²	7.2	7	〃
	コンクリート ブロック積	控え35cm 裏コン10cm	m ²	7.2	7	計第 5 表
	裏込碎石	裏込碎石 RC-40	m ³	1.5	2	〃
	ブロック基礎工	B520-H300	(m)	(6.4)	(6)	計第 5 表
	〃	コンクリート	m ³	0.73	0.7	(1.140×0.1L)
	〃	型 枠	m ²	2.56	2.6	(4.00×0.1L)
	〃	基礎碎石	m ²	4.61	4.6	(7.20×0.1L)
	天端コンクリート		(m)	(6.4)	(6)	計第 6-1.2 表
	〃	コンクリート	m ³	0.699	0.7	〃
	〃	型 枠	m ²	2.183	2.2	〃
	1号小口止工	壁高=1.90m	(箇所)	(1.0)	(1)	設計図
	〃	コンクリート	m ³	0.391	0.4	〃
	〃	型 枠	m ²	3.198	3.2	〃

町道 尾道8号線
(檜谷宅 付近)

数 量 総 括 表

(2/2)

[illegible]

土 工 配 分 表

〈 本 工 事 〉

掘 削

掘削（土砂）： 61.2 m³

$$\begin{array}{rcl} 1.1 & \times & 1/0.90 \\ = & 1.2 & \text{m}^3 \end{array}$$

盛 土

盛土： 1.1 m³

$$\begin{array}{rcl} 63.1 & & \\ & = & \\ & 1.2 & \\ & - & \\ & 61.2 & \\ & + & \\ 3.1 & & \end{array}$$

盛土合計 1.1 m³

床堀・埋戻

床堀（土砂）： 7.8 m³

埋戻（土砂）： 4.2 m³

$$\begin{array}{rcl} 7.8 & - & 4.2 \times 1/0.90 \\ = & 3.1 & \text{m}^3 \end{array}$$

土砂

残 土

土 砂 63.1 = 63.1 m³

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計 第 4 表					土 工				計 算 書			
測 点	床 堀				埋 戻				基面整正			
	距離(m)	断 面	平 均	立積(m³)	距離(m)	断 面	平 均	立積(m³)	距離(m)	巾	平 均	平積(m²)
										BU基礎		
		1.1				0.6				0.7		
SECT0.0	2.0	1.1	1.10	2.2	2.0	0.6	0.60	1.2	1.7	0.7	0.70	1.2
SECT2.5	2.5	1.1	1.10	2.8	2.5	0.6	0.60	1.5	2.5	0.7	0.70	1.8
SECT5.0	2.5	1.1	1.10	2.8	2.5	0.6	0.60	1.5	2.2	0.7	0.70	1.5
										PU3-250		
										0.3		
SECT0.0									3.3	0.3	0.30	1.0
SECT2.5									2.5	0.3	0.30	0.8
SECT5.0									2.5	0.3	0.30	0.8
									0.4	0.3	0.30	0.1
合計	7.0			7.8	7.0			4.2	15.1			7.2

[illegible]

計 第 6-1 表 天端コンクリート (天端コンクリート) 計 算 書												
測 点	コンクリート				型 枠							
	距離(m)	断 面		立積(m³)	距離(m)	辺 長		平積(m²)	距離(m)		平 均	積
SECT0.0	1.7	0.0788		0.134	1.7	0.206		0.350				
SECT2.5	2.5	0.0788		0.197	2.5	0.206		0.515				
	2.2	0.0788		0.173	2.2	0.206		0.453				
SECT5.0												
計	6.4			0.504	6.4			1.318	0.0			0.0

計 第 6-2 表 天端コンクリート (調整コンクリート) 計 算 書												
測 点	コンクリート				型 枠							
	距離(m)	断 面		立積(m³)	距離(m)	辺 長		平積(m²)	距離(m)		平 均	積
SECT0.0	1.7	0.0304		0.052	1.7	0.135		0.230				
SECT2.5	2.5	0.0304		0.076	2.5	0.135		0.338				
	2.2	0.0304		0.067	2.2	0.135		0.297				
SECT5.0												
計	6.4			0.195	6.4			0.865	0.0			0.0

	コンクリート (m3)				型 枠 (m2)							
天端コ				0.504				1.318				
調整コ				0.195				0.865				
合計				0.699				2.183				0.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]