

令和8年度世羅町橋梁補修設計業務(尾道屋橋外1橋)

	作業区分	種 別	細 別	単位	実施数量	計上数量	摘 要
橋梁補修設計業務	尾道屋橋 橋梁補修設計	尾道屋橋 橋梁補修設計	橋長15m以上100m未満	橋	1	1	
	資料作成	関係機関協議資料作成		機関	1	1	
	打合せ協議	打合せ協議		業務	1	1	
地質調査業務	尾道屋橋 試験費	反発度法	シュミットハンマー法	箇所	2	2	上部工・橋台
		圧縮強度試験		検体	2	2	上部工・橋台
		鉄筋探査	電磁波レーダ法	箇所	2	2	上部工・橋台
		コア採取	φ 100×200	本	2	2	上部工・橋台
		塩化物イオン含有量試験		スライス	6	6	上部工・橋台
		中性化試験	フェノールフタレイン法	検体	2	2	上部工・橋台
橋梁補修設計業務	信実橋 橋梁補修設計	信実橋 橋梁補修設計	橋長2m以上15m未満	橋	1	1	
地質調査業務	信実橋 試験費	反発度法	シュミットハンマー法	箇所	2	2	上部工・橋台
		圧縮強度試験		検体	2	2	上部工・橋台
		鉄筋探査	電磁波レーダ法	箇所	2	2	上部工・橋台
		コア採取	φ 100×200	本	2	2	上部工・橋台
		塩化物イオン含有量試験		スライス	6	6	上部工・橋台
		中性化試験	フェノールフタレイン法	検体	2	2	上部工・橋台