

町道平之城2号線 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
作業土工						
	床 掘		m ³	24.9	20	
	埋 戻		m ³	6.8	7	
	残土処分		m ³	17.3	20	
排水構造物工						
	自由勾配側溝					
		600×400	m	4.0	4	
		600×500	m	8.0	8	
		600×600	m	2.0	2	
		インバートコン	m ³	0.7	0.7	
		基礎工	m	14.0	14	
	吐口工		箇所	1.0	1	
	呑口工		箇所	1.0	1	
舗装工						
	アスファルト舗装					
	表 層	再生密粒アスコン t=5cm	m ²	34.0	34	
	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	34.0	34	
	下層路盤	再生碎石RC-40 t=15cm	m ²	34.0	34	
構造物撤去工						
	カッター切断	AS t=5cm	m	28.5	29	
	舗装版剥取	AS t=5cm	m ²	44.2	44	
	アスファルト殻運搬		m ³	2.2	2	
	アスファルト殻処分		t	5.2	5	
	コンクリート取壊し	無筋	m ³	0.9	0.9	
	コンクリート殻運搬	無筋	m ³	0.9	0.9	
	コンクリート殻処分	無筋	t	2.1	2	
	コンクリート取壊し	有筋	m ³	0.1	0.1	
	コンクリート殻運搬	有筋	m ³	0.1	0.1	
	コンクリート殻処分	有筋	t	0.3	0.3	
仮設工						
	交通誘導警備員		人/日	10.0	10	

土 工 配 分 表

〈 本 工 事 〉

掘 削

$$\begin{array}{rcl} 0.0 & \times & 1/0.90 \\ = & 0.0 & \text{m}^3 \end{array}$$

盛 土

盛土合計0.0 m³

床堀・埋戻

床堀（土砂）E：24.9 m³

埋戻（土砂）Fu：6.8 m³

24.9 - 6.8 × 1/0.90

= 17.3 m³

17.3 = 0.0 - 0.0 + 17.3
土砂

残土処分

土砂17.3 = 17.3 m³

床掘・埋戻 数量計算書

[illegible]

構造物延長調書

[illegible]

[illegible]