

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
道路災害復旧工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	10	m3				
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	10	m3				
再資源化受入費 土砂	10	m3				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	10	m3				
埋戻し 小規模	9	m3				
コンクリートブロック工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満	18	m2				
裏込砕石 再生クラッシュラン40～0	5	m3				
コンクリートブロック基礎工	1	式				
ブロック基礎工 B550-H350	12	m				
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	1	m3				
小口止工	1	式				
小口止工 H=1.71m	1	箇所				
止水壁工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.1	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2				
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	3	m2				
上層路盤工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2				
下層路盤	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2				
構造物撤去工	1	式				
舗装版取壊し	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3				
再資源化受入費 コンクリート殻（無筋）	0.3	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	7	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.3	m3				
再資源化受入費 アスファルト殻	0.6	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m				
撤去・再設置工	1	式				
既設水路撤去・再設置	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	2	m				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						