

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式				
河川災害復旧工事	1	式				
河川土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	40	m3				
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	50	m3				
再資源化受入費 土砂	50	m3				
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	40	m2				
植生工	1	式				
人工張芝	40	m2				
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3				
埋戻し 小規模	20	m3				
コンクリートブロック工	1	式				
環境保全型ブロック積工 控長500mm 壁体重量0.81 t / m ³ 以上	40	m2				
裏込工	1	式				
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック	20	m3				
吸出し防止材(全面)設置	40	m2				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎工	1	式				
ブロック基礎工 B564-H300	14	m				
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	2	m3				
小口止工	1	式				
小口止工 H=3.15m	2	箇所				
取付工	1	式				
練石積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	4	m2				
撤去・設置工	1	式				
既設水路工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	2	m				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付・撤去 ヒューム管各種 200mm	3	m				
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所				
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式				
汚濁防止工	1	式				
大型土のう製作・設置	3	袋				
大型土のう撤去	3	袋				
大型土のう製作・設置	7	袋				
大型土のう撤去	7	袋				
架橋工	1	式				
架橋工	37	m				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
敷鉄板設置・撤去	45	m2				
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	10	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						