

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 工 事 年 度       | 令和 8 年度                |
| 工 事 名         | 普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号） |
| 変 更 回 数       |                        |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和08年度              |
| 工 種 区 分       | 河川工事                   |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和 8年 9月 1日付 公共        |
| 単 価 地 区       | 41:世羅町                 |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和 8年度 公共              |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和 8年 8月 公共            |
| 備 考           |                        |

## 諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 総 括 表                 |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 河川工事02                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                    |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                      |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 河川工事02                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 河川災害復旧工事                           | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 河川土工                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 掘削工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準以外                  | 40  | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 盛土工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                 | 10  | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 残土処理工                              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 | 50  | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 再資源化受入費<br>土砂                      | 50  | m3 |     |     |        |     |
| 法面工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 法面整形工                              | 1   | 式  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 法面整形<br>盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土                            | 40  | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| 植生工                                                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 人工張芝                                                  | 40  | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 擁壁工                                                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 作業土工                                                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                         | 40  | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 埋戻し<br>小規模                                            | 20  | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| コンクリートブロック工                                           | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 環境保全型ブロック積工<br>控長500mm 壁体重量0.81 t / m <sup>3</sup> 以上 | 40  | m2 |     |     | 単 1 号  |     |
| 裏込工                                                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>大型ブロック                                  | 20  | m3 |     |     | P 8 号  |     |
| 吸出し防止材(全面)設置                                          | 40  | m2 |     |     | P 9 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 基礎工                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| ブロック基礎工<br>B564-H300            | 14  | m  |     |     | 単 2 号  |     |
| 天端コンクリート工                       | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場打天端コンクリート                     | 2   | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 小口止工                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 小口止工<br>H=3.15m                 | 2   | 箇所 |     |     | 単 3 号  |     |
| 取付工                             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 練石積工                            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| コンクリートブロック積工<br>JIS粗面 150kg/個未満 | 4   | m2 |     |     | 施 1 号  |     |
| 撤去・設置工                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 既設水路工                           | 1   | 式  |     |     |        |     |
| U型側溝再利用撤去・据付け                   | 2   | m  |     |     | 施 2 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| ヒューム管(B形管)据付・撤去<br>ヒューム管各種 200mm    | 3   | m  |     |     | P 11 号 |     |
| 仮設工                                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 仮締切工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| ポンプ設置・撤去                            | 1   | 箇所 |     |     | 施 3 号  |     |
| 水替排水(日数入力)<br>作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 | 1   | 式  |     |     | 施 4 号  |     |
| 汚濁防止工                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 大型土のう製作・設置                          | 3   | 袋  |     |     | 単 4 号  |     |
| 大型土のう撤去                             | 3   | 袋  |     |     | 単 5 号  |     |
| 大型土のう製作・設置                          | 7   | 袋  |     |     | 単 4 号  |     |
| 大型土のう撤去                             | 7   | 袋  |     |     | 単 5 号  |     |
| 架橋工                                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 架橋工                                 | 37  | m  |     |     | 明 1 号  |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                 |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 仮設工                           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 敷鉄板設置・撤去                      | 45  | m2  |     |     | 施 5 号  |     |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048(mm)     | 10  | 枚   |     |     | 施 6 号  |     |
| 直接工事費計                        |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                        | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(積上げ)                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 運搬費                           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内           | 1   | 式   |     |     | 施 11 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸 | 1   | 式   |     |     | 施 12 号 |     |
| 共通仮設費(率化)                     | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 純工事費                          | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 1 号 明細書 】                |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 架樋工                          |     |     |     |     |        |     |
| 1 m 当り                       |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 暗渠排水管 据付・撤去<br>波状管 450～600mm | 1   | m   |     |     | P 18 号 |     |
| 計                            |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                        |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |
|                              |     |     |     |     |        |     |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 1 号 単価表 】                                      |       |    |     |     |        |         |
|----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|---------|
| 環境保全型ブロック積工 控長500mm 壁体重量0.81 t / m <sup>3</sup> 以上 |       |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し                    | 1     | m2 |     |     | P 12 号 |         |
| 大型ブロック<br>1000×998×500                             | 1     | m2 |     |     |        |         |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>大型ブロック                               | 0.265 | m3 |     |     | P 13 号 |         |
| 計                                                  |       |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                                              |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |
|                                                    |       |    |     |     |        |         |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 2 号 単価表 】        |       |    |     |     |        |     |
|----------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| ブロック基礎工 B564-H300    |       |    |     |     |        |     |
| 10 m 当り              |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 現場打基礎コンクリート<br>基礎碎石有 | 1,363 | m3 |     |     | P 14 号 |     |
| 計                    |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |
|                      |       |    |     |     |        |     |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 3 号 単価表 】                    |       |     |     |     |        |     |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 小口止工 H=3.15m                     |       |     |     |     |        |     |
| 1 箇所 当り                          |       |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設<br>小型構造物 | 0.959 | m3  |     |     | P 15 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                 | 6.531 | m2  |     |     | P 16 号 |     |
| 化粧型枠                             | 0.872 | m2  |     |     | P 17 号 |     |
| 化粧型枠<br>モールド SR-01相当品            | 0.872 | m2  |     |     |        |     |
| 計                                |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                            |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |
|                                  |       |     |     |     |        |     |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 4 号 単価表 】                      |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 大型土のう製作・設置                         |      |    |     |     |        | 10 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 | 8.33 | m3 |     |     | P 3 号  |         |
| 大型土のう製作・設置<br>設置作業半径5m以下           | 10   | 袋  |     |     | 施 9 号  |         |
| 計                                  |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 5 号 単価表 】                      |      |    |     |     |        |         |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|---------|
| 大型土のう撤去                            |      |    |     |     |        | 10 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 大型土のう撤去<br>設置作業半径6m以下              | 10   | 袋  |     |     | 施 10 号 |         |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂 | 8.33 | m3 |     |     | P 3 号  |         |
| 再資源化受入費<br>土砂                      | 8.33 | m3 |     |     |        |         |
| 計                                  |      |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                              |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |
|                                    |      |    |     |     |        |         |

| 【 第 1 号 施工単価表 】                                    |       |    |                                |     |        |         |
|----------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------|-----|--------|---------|
| コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満                       |       |    |                                |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 昼間_ブロック積工【手間のみ】                                    | 1     | m2 |                                |     |        |         |
| コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371><br>280×420×350, 8.5個/m2 | 1     | m2 |                                |     |        |         |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                       | 0.246 | m3 |                                |     | 施 7 号  |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                                         | 1     | 式  |                                |     |        |         |
| 計                                                  |       |    |                                |     |        |         |
| 単位当たり                                              |       |    |                                |     |        |         |
| [条件]                                               |       |    |                                |     |        |         |
| [G] = 2 コンクリート積ブロックの規格 JIS粗面 150kg/個未満             |       |    | [B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無         |     |        |         |
| [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                              |       |    | [D] = 1 練積・空積区分 練積             |     |        |         |
| [E] = 2 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート無                     |       |    | [F] = 0.220 m3 胴込・裏込コンクリート設計数量 |     |        |         |
| [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%                 |       |    | [N2] = 2 セメント種別 高炉B種           |     |        |         |
| [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし                          |       |    | [I] = 0.000 m3 胴込碎石設計数量        |     |        |         |
|                                                    |       |    |                                |     |        |         |
|                                                    |       |    |                                |     |        |         |
|                                                    |       |    |                                |     |        |         |

| 【 第 2 号 施工単価表 】                     |     |             |                         |                |        |     |
|-------------------------------------|-----|-------------|-------------------------|----------------|--------|-----|
| U型側溝再利用撤去・据付け                       |     |             |                         |                |        |     |
| 10 m 当り                             |     |             |                         |                |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位         | 単 価                     | 金 額            | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下  | 10  | m           |                         |                |        |     |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下  | 10  | m           |                         |                |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                          | 1   | 式           |                         |                |        |     |
| 計                                   |     |             |                         |                |        |     |
| 単位当たり                               |     |             |                         |                |        |     |
| [条件]                                |     |             |                         |                |        |     |
| [A] = 3 作業区分 再利用撤去・据付け              |     | [B] = 1     | L=1,000mm、4,000mmの使用の有無 | 無し             |        |     |
| [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無               |     | [D] = 51    | U型側溝種類                  | 再利用撤去 又は材料別途計上 |        |     |
| [E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 |     | [F] = 3     | 時間的制約の有無                | 時間制約無          |        |     |
| [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無          |     | [H] = 2     | 基礎碎石施工の有無               | 基礎碎石施工無        |        |     |
| [I] = 7 基礎碎石の種類 碎石計上無               |     | [J] = 0.000 | m3                      | 基礎碎石設計数量       |        |     |
|                                     |     |             |                         |                |        |     |
|                                     |     |             |                         |                |        |     |
|                                     |     |             |                         |                |        |     |
|                                     |     |             |                         |                |        |     |

| 【 第 3 号 施工単価表 】<br>ポンプ設置・撤去              |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 箇所 当り                                  |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                                  | 0.5 | 人   |     |     |        |     |
| 特殊作業員                                    | 0.1 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                                    | 2   | 人   |     |     |        |     |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クロー型 バケット容量0.8m3 | 0.5 | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                                        |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |     |
| [条件]<br>[Xc] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準      |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 4 号 施工単価表 】                     |     |     |                                |     |        |        |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|--------|--------|
| 水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満    |     |     |                                |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| ポンプ運転<br>作業時排水 排水量0以上120m3/h未満      | 9   | 日   |                                |     | 施 8 号  |        |
| 計                                   |     |     |                                |     |        |        |
| 単位当たり                               |     |     |                                |     |        |        |
| [条件]                                |     |     |                                |     |        |        |
| [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 |     |     | [B] = 1 排水方法 作業時排水             |     |        |        |
| [E] = 1 全揚程規格 全揚程10m                |     |     | [C] = 9.000 日 水替日数             |     |        |        |
| [D] = 1 水替日数の割増区分 水替日数の割増なし         |     |     | [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次 |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |
|                                     |     |     |                                |     |        |        |

| 【 第 5 号 施工単価表 】<br>敷鉄板設置・撤去              |       |     |          |     |        |                       |
|------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|--------|-----------------------|
|                                          |       |     |          |     |        | 100 m2 当り             |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要                   |
| 土木一般世話役                                  | 0.295 | 人   |          |     |        |                       |
| とび工                                      | 0.295 | 人   |          |     |        |                       |
| 普通作業員                                    | 0.295 | 人   |          |     |        |                       |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クロー型 バケット容量0.8m3 | 0.295 | 日   |          |     |        |                       |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                             | 1     | %   |          |     |        |                       |
| 計                                        |       |     |          |     |        |                       |
| 単位当たり                                    |       |     |          |     |        |                       |
| [条件]<br>[A] = 3 作業区分 設置・撤去               |       |     | [Xc] = 6 |     |        | バックホウ規格区分 排対型:2014年規制 |
|                                          |       |     |          |     |        |                       |
|                                          |       |     |          |     |        |                       |
|                                          |       |     |          |     |        |                       |
|                                          |       |     |          |     |        |                       |

| 【 第 6 号 施工単価表 】<br>敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1 枚 当り |     |       |          |          |        |     |
|--------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                        | 数 量 | 単位    | 単 価      | 金 額      | 明細単価番号 | 摘 要 |
| (賃料)鋼板<br>22×1524×3048,802kg/枚 90日以内             | 1   | 枚     |          |          |        |     |
| (賃料)鋼板<br>22×1524×3048,802kg/枚 整備費               | 1   | 枚     |          |          |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）                                       | 1   | 式     |          |          |        |     |
| 計                                                |     |       |          |          |        |     |
| 単位当たり                                            |     |       |          |          |        |     |
| [条件]                                             |     |       |          |          |        |     |
| [A] = 4 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)                  |     | [B] = | 21.000 日 | 供用日数     |        |     |
| [C] = 1 整備費の有無 有                                 |     | [D] = | 0.000 t  | 不足分弁償金数量 |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |
|                                                  |     |       |          |          |        |     |

普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）

| 【 第 7 号 施工単価表 】                          |     |    |                      |     |        |         |
|------------------------------------------|-----|----|----------------------|-----|--------|---------|
| 生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉                |     |    |                      |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価                  | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉 | 1   | m3 |                      |     |        |         |
| 計                                        |     |    |                      |     |        |         |
| 単位当たり                                    |     |    |                      |     |        |         |
| [条件]                                     |     |    |                      |     |        |         |
| [N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%       |     |    | [N2] = 2 セメント種別 高炉B種 |     |        |         |
| [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし                |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |
|                                          |     |    |                      |     |        |         |

| 【 第 8 号 施工単価表 】                     |      |     |                                |     |        |        |
|-------------------------------------|------|-----|--------------------------------|-----|--------|--------|
| ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満         |      |     |                                |     |        | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 特殊作業員                               | 0.14 | 人   |                                |     |        |        |
| 工事用水中ポンプ運転(賃料)<br>口径200mm 全揚程10m    | 1    | 日   |                                |     |        |        |
| 発動発電機運転(賃料)<br>ディーゼル45kVA           | 1    | 日   |                                |     |        |        |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                        | 5    | %   |                                |     |        |        |
| 計                                   |      |     |                                |     |        |        |
| 単位当たり                               |      |     |                                |     |        |        |
| [条件]                                |      |     |                                |     |        |        |
| [A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 |      |     | [B] = 1 排水方法 作業時排水             |     |        |        |
| [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m                |      |     | [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次 |     |        |        |
|                                     |      |     |                                |     |        |        |
|                                     |      |     |                                |     |        |        |
|                                     |      |     |                                |     |        |        |
|                                     |      |     |                                |     |        |        |

| 【 第 9 号 施工単価表 】                                    |       |                                      |     |     |        |         |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
| 大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下                              |       |                                      |     |     |        | 10 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量   | 単 位                                  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 土木一般世話役                                            | 0.294 | 人                                    |     |     |        |         |
| 特殊作業員                                              | 0.294 | 人                                    |     |     |        |         |
| 普通作業員                                              | 0.294 | 人                                    |     |     |        |         |
| 1t土のう<br>丸型,径110cm×長108cm                          | 10    | 袋                                    |     |     |        |         |
| 購入土                                                | 10    | m3                                   |     |     |        |         |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クロー型・後方超小旋回型 バックet容量0.45m3 | 0.294 | 日                                    |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                       | 1     | %                                    |     |     |        |         |
| 計                                                  |       |                                      |     |     |        |         |
| 単位当たり                                              |       |                                      |     |     |        |         |
| [条件]                                               |       |                                      |     |     |        |         |
| [A] = 1 作業区分 製作・設置                                 |       | [E] = 1 袋材区分 1t土のう丸型φ110cm×108cm     |     |     |        |         |
| [B] = 1 土砂規格 購入土                                   |       | [C] = 1 設置作業半径 5m以下                  |     |     |        |         |
| [D] = 1 設置面高さ(H) -3m≤H≤2m                          |       | [x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制 |     |     |        |         |
|                                                    |       |                                      |     |     |        |         |

| 【 第 10 号 施工単価表 】                         |       |     |                                      |     |        |         |
|------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|--------|---------|
| 大型土のう撤去 設置作業半径6m以下                       |       |     |                                      |     |        | 10 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 土木一般世話役                                  | 0.087 | 人   |                                      |     |        |         |
| 特殊作業員                                    | 0.087 | 人   |                                      |     |        |         |
| バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)<br>クロー型 バケット容量0.8m3 | 0.087 | 日   |                                      |     |        |         |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                             | 0.4   | %   |                                      |     |        |         |
| 計                                        |       |     |                                      |     |        |         |
| 単位当たり                                    |       |     |                                      |     |        |         |
| [条件]                                     |       |     |                                      |     |        |         |
| [A] = 4 作業区分 撤去                          |       |     | [C] = 3 設置作業半径 6m以下                  |     |        |         |
| [D] = 1 設置面高さ(H) -3m≤H≤2m                |       |     | [x1] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制 |     |        |         |
|                                          |       |     |                                      |     |        |         |
|                                          |       |     |                                      |     |        |         |
|                                          |       |     |                                      |     |        |         |
|                                          |       |     |                                      |     |        |         |

| 【 第 11 号 施工単価表 】       |      |                  |     |        |        |        |
|------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|--------|
| 仮設材等の運搬 製品長12m以内       |      |                  |     |        |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量  | 単位               | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号 | 摘 要    |
| トラック運賃                 | 8.02 | t                |     |        |        |        |
| 往復                     |      |                  |     |        |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）             | 1    | 式                |     |        |        |        |
| 計                      |      |                  |     |        |        |        |
| 単位当たり                  |      |                  |     |        |        |        |
| [条件]                   |      |                  |     |        |        |        |
| [A] = 1 製品長 12m以内      |      | [B] = 5.700 km   |     | 片道運搬距離 |        |        |
| [C] = 1 運賃割増区分 割増なし    |      | [D] = 0.000      |     | 運賃割増率  |        |        |
| [y1] = 2 運搬区分 往復       |      | [y4] = 2 その他の諸料金 |     | 計上しない  |        |        |
| [y5] = 2 有料道路利用料 計上しない |      | [y3] = 8.020 t   |     | 仮設材質量  |        |        |
|                        |      |                  |     |        |        |        |
|                        |      |                  |     |        |        |        |
|                        |      |                  |     |        |        |        |
|                        |      |                  |     |        |        |        |
|                        |      |                  |     |        |        |        |

| 【 第 12 号 施工単価表 】                  |      |       |         |       |        |        |
|-----------------------------------|------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸        |      |       |         |       |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単位    | 単 価     | 金 額   | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 仮設材等の積込・取卸費<br>基地積込～現場～基地取卸       | 8.02 | t     |         |       |        |        |
| 諸 雑 費 （丸め）                        | 1    | 式     |         |       |        |        |
| 計                                 |      |       |         |       |        |        |
| 単位当たり                             |      |       |         |       |        |        |
| [条件]<br>[A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸 |      | [B] = | 8.020 t | 仮設材質量 |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |
|                                   |      |       |         |       |        |        |

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】<br>掘削 小規模 土砂 標準以外          |          |     |          |                |        |        |     | 1 | m3 当り |
|----------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                         |          |     | 21.20    |                |        |        |     |   |       |
| 小型バックホウ(ｸﾎｰ) [標準・超低騒音・排対:3次]<br>バック容量0.13m3  |          |     | 21.20    |                |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                         |          |     | 70.89    |                |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）                                      |          |     | 70.89    |                |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                         |          |     | 7.91     |                |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     |          |     | 7.91     |                |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                       |          |     |          |                |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J6] = 8 施工数量 標準以外 |          |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |     |   |       |
|                                              |          |     |          |                |        |        |     |   |       |
|                                              |          |     |          |                |        |        |     |   |       |
|                                              |          |     |          |                |        |        |     |   |       |

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 2.5m未満 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                 |          |     | 0.63   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t      |          |     | 0.63   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                 |          |     | 99.14  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                |          |     | 90.71  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                |          |     | 8.43   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                 |          |     | 0.23   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油             |          |     | 0.23   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満         |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】                                                                   |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂                                                     |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
| 1 m3 当り                                                                             |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                                |          |     | 19.09                                                           |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称 2t積級                                                     |          |     | 19.09                                                           |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                                |          |     | 72.09                                                           |        |        |        |     |
| 運転手（一般）                                                                             |          |     | 72.09                                                           |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                                |          |     | 8.82                                                            |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                            |          |     | 8.82                                                            |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                              |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模<br>[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>[JF] = 5 運搬距離 3.0km以下 |          |     | [J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.13m3<br>[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無 |        |        |        |     |
|                                                                                     |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                     |          |     |                                                                 |        |        |        |     |
|                                                                                     |          |     |                                                                 |        |        |        |     |

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 |          |     |                            |         |        |        |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|----------------------------|---------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                      |          |     |                            |         |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                         |          |     | 11.31                      |         |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)            |          |     | 11.31                      |         |        |        |     |
| 【労務】                                         |          |     | 76.24                      |         |        |        |     |
| 普通作業員                                        |          |     | 33.80                      |         |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                      |          |     | 28.83                      |         |        |        |     |
| 土木一般世話役                                      |          |     | 13.61                      |         |        |        |     |
| 【材料】                                         |          |     | 12.45                      |         |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     |          |     | 12.45                      |         |        |        |     |
| 【端数調整】                                       |          |     |                            |         |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 整形箇所 盛土部                    |          |     | [J2] = 2 法面締固めの有無          | 法面締固め無し |        |        |     |
| [J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し                      |          |     | [J4] = 1 土質 け質土、砂及び砂質土、粘性土 |         |        |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                         |          |     |                            |         |        |        |     |
|                                              |          |     |                            |         |        |        |     |

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】<br>人工張芝       |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                            |          |     | 64.52  |        |        |        |     |
| 普通作業員                           |          |     | 46.00  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                         |          |     | 18.52  |        |        |        |     |
| 【材料】                            |          |     | 35.48  |        |        |        |     |
| 張芝<br>幅100cm, フラ付               |          |     | 35.48  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                          |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 小規模                |          |     |          |                |        |        |     |
|------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                        |          |     |          |                |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                           |          |     | 19.50    |                |        |        |     |
| バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次]<br>バックケット容量0.28m3   |          |     | 19.50    |                |        |        |     |
| 【労務】                                           |          |     | 73.36    |                |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                        |          |     | 39.84    |                |        |        |     |
| 普通作業員                                          |          |     | 33.52    |                |        |        |     |
| 【材料】                                           |          |     | 7.14     |                |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                       |          |     | 7.14     |                |        |        |     |
| 【端数調整】                                         |          |     |          |                |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 |          |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |     |
|                                                |          |     |          |                |        |        |     |
|                                                |          |     |          |                |        |        |     |

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>埋戻し 小規模               |          |     |                |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)         | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                       |          |     | 9.23           |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次]<br>バケット容量0.28m3 |          |     | 8.67           |        |        |        |     |   |       |
| タンパ°及びランマ[ランマ]<br>通称 60～80kg級              |          |     | 0.56           |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                       |          |     | 86.75          |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                      |          |     | 49.78          |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                      |          |     | 19.28          |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）                                    |          |     | 17.69          |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                       |          |     | 4.02           |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                   |          |     | 3.17           |        |        |        |     |   |       |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                |          |     | 0.85           |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                     |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)            |          |     | [J2] = 1 土質 土砂 |        |        |        |     |   |       |

世羅町

| 【 第 8 号 施工パッケージ 】<br>胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック          |          |     |                              |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                            |          |     | 6.59                         |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t |          |     | 6.59                         |        |        |        |     |
| 【労務】                                            |          |     | 57.72                        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                           |          |     | 33.04                        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                           |          |     | 14.72                        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                         |          |     | 9.01                         |        |        |        |     |
| その他(労務)                                         |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【材料】                                            |          |     | 35.69                        |        |        |        |     |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                             |          |     | 32.56                        |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                        |          |     | 3.13                         |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                          |          |     |                              |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック                 |          |     | [J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40 |        |        |        |     |

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】<br>吸出し防止材(全面)設置               |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                            |          |     | 23.26  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                           |          |     | 20.21  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                         |          |     | 3.05   |        |        |        |     |
| 【材料】                                            |          |     | 76.74  |        |        |        |     |
| 不織布(合織)<br>厚10mm,強度9.8kN/m                      |          |     | 76.74  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合織) 厚10mm 9.8kN/m |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                 |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】<br>現場打天端コンクリート               |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                            |          |     | 2.31   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t |          |     | 2.31   |        |        |        |     |
| 【労務】                                            |          |     | 64.12  |        |        |        |     |
| 型わく工                                            |          |     | 22.02  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                           |          |     | 15.17  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                         |          |     | 10.66  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                           |          |     | 7.34   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                            |          |     | 33.57  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉        |          |     | 32.06  |        |        |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油                        |          |     | 1.51   |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                          |          |     |        |        |        |        |     |

世羅町

| 【 第 11 号 施工パッケージ 】                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管(B形管)据付・撤去 ヒューム管各種 200mm 1 m 当り               |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                               |          |     | 4.68   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          |     | 4.18   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                            |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                               |          |     | 60.97  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                              |          |     | 25.28  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                            |          |     | 12.76  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                            |          |     | 10.16  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                              |          |     | 6.25   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                            |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                               |          |     | 34.35  |        |        |        |     |
| ヒューム管外圧管B形1種                                       |          |     | 31.03  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油                                      |          |     | 2.97   |        |        |        |     |

世羅町

| 【第 12 号 施工パッケージ】<br>大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し |          |     |                    |          |        |        |     |
|--------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                          |          |     |                    |          |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)             | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                             |          |     | 10.83              |          |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t  |          |     | 10.83              |          |        |        |     |
| 【労務】                                             |          |     | 77.07              |          |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                          |          |     | 24.73              |          |        |        |     |
| 普通作業員                                            |          |     | 17.36              |          |        |        |     |
| ブロック工                                            |          |     | 14.81              |          |        |        |     |
| 土木一般世話役                                          |          |     | 10.49              |          |        |        |     |
| その他(労務)                                          |          |     |                    |          |        |        |     |
| 【材料】                                             |          |     | 12.10              |          |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         |          |     | 12.10              |          |        |        |     |
| 【端数調整】                                           |          |     |                    |          |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 1 大型ブロックの質量 2,000kg/個以下           |          |     | [J1] = 2 水抜きパイプの有無 | 水抜きパイプ無し |        |        |     |

| 【 第 13 号 施工パッケージ 】<br>胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック         |          |     |          |          |                |        |     | 1 | m3 当り |
|-------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価   | 積算地区単価         | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                            |          |     | 6.59     |          |                |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t |          |     | 6.59     |          |                |        |     |   |       |
| 【労務】                                            |          |     | 57.72    |          |                |        |     |   |       |
| 普通作業員                                           |          |     | 33.04    |          |                |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                           |          |     | 14.72    |          |                |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                         |          |     | 9.01     |          |                |        |     |   |       |
| その他(労務)                                         |          |     |          |          |                |        |     |   |       |
| 【材料】                                            |          |     | 35.69    |          |                |        |     |   |       |
| 割ぐり石<br>150～50mm                                |          |     | 32.56    |          |                |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                        |          |     | 3.13     |          |                |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                          |          |     |          |          |                |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 ブロックの種類 大型ブロック                 |          |     | [J2] = 5 | 胴込・裏込材規格 | 割ぐり石(150～50mm) |        |     |   |       |

| 【第 14 号 施工パッケージ】<br>現場打基礎コンクリート 基礎砕石有           |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                            |          |     | 1.99   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t |          |     | 1.40   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)               |          |     | 0.59   |        |        |        |     |
| 【労務】                                            |          |     | 68.06  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                           |          |     | 18.84  |        |        |        |     |
| 型わく工                                            |          |     | 18.09  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                           |          |     | 10.23  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                         |          |     | 10.17  |        |        |        |     |
| その他(労務)                                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                            |          |     | 29.95  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉        |          |     | 25.86  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                        |          |     | 1.45   |        |        |        |     |

世羅町

| 【 第 15 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                |          |     | 3.26   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t     |          |     | 3.08   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                |          |     | 37.29  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                               |          |     | 11.03  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                               |          |     | 9.88   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                             |          |     | 7.66   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                             |          |     | 6.28   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                |          |     | 59.45  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉            |          |     | 57.72  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 1.64   |        |        |        |     |

世羅町

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 小型構造物 |          |     |                       |        |        |        |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                             |          |     |                       |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                |          |     | 100.00                |        |        |        |     |
| 型わく工                                |          |     | 44.38                 |        |        |        |     |
| 普通作業員                               |          |     | 30.83                 |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                             |          |     | 11.75                 |        |        |        |     |
| その他(労務)                             |          |     |                       |        |        |        |     |
| 【端数調整】                              |          |     |                       |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠         |          |     | [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物 |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】<br>化粧型枠 |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                       |          |     | 100.00 |        |        |        |     |
| 型わく工                       |          |     | 46.74  |        |        |        |     |
| 普通作業員                      |          |     | 25.15  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                    |          |     | 9.42   |        |        |        |     |
| その他(労務)                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                     |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |
|                            |          |     |        |        |        |        |     |

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】<br>暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm 1 m 当り |          |     |                  |        |        |        |     |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)           | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                                   |          |     | 6.59             |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                  |          |     | 4.70             |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                |          |     | 1.89             |        |        |        |     |
| 【材料】                                                   |          |     | 93.41            |        |        |        |     |
| 合成樹脂排水材（高密度ポリエチレン管）<br>内面平滑管（有孔・無孔 呼び径500mm            |          |     | 93.41            |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                 |          |     |                  |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 3 作業区分 据付・撤去                            |          |     | [J2] = 3 管種別 波状管 |        |        |        |     |
| [J6] = 3 管規格 呼び径450～600mm                              |          |     | [J4] = 1 継手材料費 要 |        |        |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                   |          |     |                  |        |        |        |     |
|                                                        |          |     |                  |        |        |        |     |
|                                                        |          |     |                  |        |        |        |     |
|                                                        |          |     |                  |        |        |        |     |
|                                                        |          |     |                  |        |        |        |     |