

町道青山陰地線外1路線水路改修工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事（町道寺町沖線）	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3				
路床盛土 2.5m未満	10	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	3	m3				
残土処分費	3	m3				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	8	m3				
埋戻し 小規模	6	m3				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側壁工	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm	6	m				
擁壁工	1	式				
SGW27-1 小型擁壁	1	式				
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有り 一般・特殊養生(練炭)	0.7	m3				
SGW27-2 小型擁壁	1	式				
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石無し 一般・特殊養生(練炭)	0.4	m3				
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.002	t				
根固め工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.4	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2				
コンクリート復旧	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.05	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2				
石積（張）工	1	式				
石積（張） 積工 練石 玉石	4	m2				
胴込・裏込コンクリート 積工	0.5	m3				
張コンクリート工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.03	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3				
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	2	m3				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
処分費 コンクリート（無筋）	5	t				
舗装版破碎積込(小規模土工)	22	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3				
処分費 A s 殻	3	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	23	m2				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m2				
道路維持	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路付属物復旧工	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	5	m				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
交通誘導警備員B	8	人日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

町道青山陰地線外1路線水路改修工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事（町道青山陰地線）	1	式				
道路改良	1	式				
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3				
埋戻し 小規模	10	m3				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂	5	m3				
残土処分費	5	m3				
排水構造物工	1	式				
自由勾配側溝 300× 400×1000	1	m				
自由勾配側溝 300× 400×2000	2	m				
自由勾配側溝 300× 400×1400/1430	1	m				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 300× 500×1000	1	m				
自由勾配側溝 300× 500×2000	6	m				
自由勾配側溝 300× 500×1620/1680	2	m				
自由勾配側溝 300× 500×1940/2000	2	m				
自由勾配側溝 300× 600×2000	4	m				
自由勾配側溝 300× 700×1000	1	m				
自由勾配側溝 300× 700×2000	2	m				
自由勾配側溝 300× 800×2000	2	m				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	17	枚				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚				
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000	24	m				
蓋版据付け 道路用3種250 36.2×9×50	39	枚				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	4	枚				
擁壁工	1	式				
継手工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.2	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2				
コンクリート復旧	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.04	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2				
止水壁	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.01	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2				
埋戻しコンクリート	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.01	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2				
間詰工	1	式				
間詰工	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	5	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	10	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3				
処分費 コンクリート (無筋)	23	t				
舗装版破碎積込(小規模土工)	56	m2				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3	m3				
処分費 As 殻	7	t				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	46	m				
舗装	1	式				
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	57	m2				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	17	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	17	m2				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	1	式				
交通誘導警備員 B	14	人日				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						