

町道平之城2号線水路改修工事

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
町道平之城2号線 水路改修工事	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3				
埋戻し 小規模	7	m3				
土砂処理	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	20	m3				
処分費 土砂	20	m3				
排水構造物工	1	式				
自由勾配側溝 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝600*400 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	4	m				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝600*500 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	8	m				
自由勾配側溝600*600 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	2	m				
インバートコンクリート打設	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m ³				
吐口工	1	式				
現場打水路	1	式				
現場打水路	1	箇所				
床版工	1	式				
床版工	1	箇所				
埋戻コンクリート	1	式				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.8	m3				
呑口工	1	式				
現場打水路	1	式				
現場打水路	1	箇所				
床版工	1	式				
床版工	1	箇所				
埋戻コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.6	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2				
舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	34	m2				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	34	m2				

工 事 数 量 総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	34	m2				
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m				
舗装版破碎積込(小規模土工)	44	m2				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2	m3				
As殻処分	5	t				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.9	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.9	m3				
Co殻処分(無筋)	2	t				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3				
Co殻処分(有筋)	0.3	t				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	10	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工 事 数 量 総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						