

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道平之城 2 号線水路改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年10月 1日付 公共
単 価 地 区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備 考	

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

町道平之城 2 号線水路改修工事

[illegible]

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式				
町道平之城 2 号線 水路改修工事	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 1 号	
埋戻し 小規模	7	m3			P 2 号	
土砂処理	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	20	m3			P 3 号	
処分費 土砂	20	m3				
排水構造物工	1	式				
自由勾配側溝 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝600*400 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	4	m			施 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝600*500 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	8	m			施 2 号	
自由勾配側溝600*600 暗渠型	1	式				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下	2	m			施 3 号	
インバートコンクリート打設	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 4 号	
吐口工	1	式				
現場打水路	1	式				
現場打水路	1	箇所			明 1 号	
床版工	1	式				
床版工	1	箇所			明 2 号	
埋戻コンクリート	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.8	m3			P 4 号	
呑口工	1	式				
現場打水路	1	式				
現場打水路	1	箇所			明 3 号	
床版工	1	式				
床版工	1	箇所			明 4 号	
埋戻コンクリート	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.6	m3			P 4 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 5 号	
舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	34	m2			P 6 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	34	m2			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	34	m2			P 8 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			P 9 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	44	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2	m3			P 11 号	
As殻処分	5	t				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.9	m3			施 4 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.9	m3			P 12 号	
Co殻処分 (無筋)	2	t				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 4 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.1	m3			P 13 号	
Co殻処分 (有筋)	0.3	t				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B	10	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

町道平之城2号線水路改修工事

【 第 1 号 明細書 】 現場打水路							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.533	m3			P 14 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	7.852	m2			P 5 号		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.712	m2			P 15 号		
計							
単位当たり							

町道平之城2号線水路改修工事

【 第 2 号 明細書 】							1箇所 当り
床版工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.125	m3			P 16 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.122	m2			P 17 号		
鉄筋工 組立 一般構造物	0.012	t			施 6 号		
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13	12.249	kg					
計							
単位当たり							

町道平之城2号線水路改修工事

【 第 3 号 明細書 】							1 箇所 当り
現場打水路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.525	m3			P 14 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	3.859	m2			P 5 号		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.715	m2			P 15 号		
計							
単位当たり							

町道平之城2号線水路改修工事

【 第 4 号 明細書 】							1箇所 当り
床版工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.059	m3			P 16 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.571	m2			P 5 号		
鉄筋工 組立 一般構造物	0.006	t			施 6 号		
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13	6.041	kg					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下	10	m				
自由勾配側溝600*400 暗渠型	5	個				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.74	m3			施 5 号	
再生クラッシャー 40～0mm	1.236	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 62 自由勾配側溝本体規格 各種			
[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.698 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			
[G] = 1.030 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.000 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 2 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下	10	m				
自由勾配側溝600*500 暗渠型	5	個				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.74	m3			施 5 号	
再生クラッシャー 40～0mm	1.236	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 62 自由勾配側溝本体規格 各種			
[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.698 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0			
[G] = 1.030 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.000 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 3 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下	10	m				
自由勾配側溝600*600 暗渠型	5	個				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.74	m3			施 5 号	
再生クラッシュラン 40～0mm	1.236	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 62 自由勾配側溝本体規格 各種			
[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[NA] = 18 基礎コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N4] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N5] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[D] = 0.698 m3 基礎コンクリート設計数量			
[E] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有			[F] = 5 基礎碎石の種類 再生クラッシュラン 40～0			
[G] = 1.030 m3 基礎碎石設計数量			[NB] = 18 底部コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			
[N6] = 2 セメント種別 高炉B種			[N7] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			
[H] = 0.000 m3 底部コンクリート設計数量						

【 第 4 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

町道平之城2号線水路改修工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件]						
[N1] = 18 生コンクリート規格 18-8-40 W/C60%			[N2] = 2 セメント種別 高炉B種			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

【 第 6 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 一般構造物						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
鉄筋工	3.5	人				
普通作業員	0.3	人				
諸 雑 費 (率+丸め)	8	%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 組立			[B] = 1 組立区分 一般構造物			
[C] = 5 鉄筋材料規格・径 SD345 D13			[Xc] = 6 ラフレレンソクレン規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.50				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3			19.50				
【労務】			73.36				
運転手 (特殊)			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.23				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3			8.67				
タンパ 及びビラマ[ランマ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手 (特殊)			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

世羅町

【第 3 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級			25.12				
【労務】			63.12				
運転手 (一般)			63.12				
【材料】			11.76				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			11.76				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 7 運搬距離 5.0km以下							

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.37						
＜賃＞ジェットヒータ 熱出力126MJ/h(30,100kcal/h) 燃料識別灯油			0.37						
【労務】			37.53						
普通作業員			22.21						
土木一般世話役			6.54						
特殊作業員			6.11						
その他(労務)									
【材料】			62.10						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			59.36						
灯油 ミニローリー渡し, 4KL積載車給油			2.74						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 3	養生工の種類 特殊養生:練炭・ジェットヒータ			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【第 5 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【第 6 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.55				
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(クローラ式) 舗装幅1.6～3.0m			0.99				
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.20				
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			76.07				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			6.98				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1	アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【第 7 号 施工パッケージ】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.48				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.68				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手(特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
粒度調整碎石 30～0mm			22.56				

世羅町

【第 8 号 施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.82				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低・排対:3] バケット容量0.09m3			2.88				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			1.71				
その他(機械)							
【労務】			76.32				
運転手(特殊)			27.48				
特殊作業員			16.13				
普通作業員			15.97				
土木一般世話役			13.11				
その他(労務)							
【材料】			18.86				
再生クラッシュラン 40～0mm			16.70				

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			2.06				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュラン RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【第 9 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径 φ56cm			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			22.47				
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油			2.88				
その他(材料)							

世羅町

【第 10 号 施工パッケージ】 舗装版破碎積込(小規模土工)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			21.20				
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3			21.20				
【労務】			70.89				
運転手 (特殊)			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 11 号 施工パッケージ】 穀運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.09				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手 (一般)			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 穀発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 11	運搬距離 12.0km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 12 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第 13 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級			39.03				
【労務】			46.18				
運転手 (一般)			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 6	運搬距離 14.4km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【第14号施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			41.24				
普通作業員			22.34				
土木一般世話役			9.14				
特殊作業員			7.74				
その他(労務)							
【材料】			58.76				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			58.76				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉) W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【第15号施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.11				
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.08				
その他(機械)							
【労務】			79.15				
普通作業員			38.07				
特殊作業員			16.10				
運転手(特殊)			14.92				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【材料】			15.74				
再生クラッシュラン 40～0mm			10.65				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			5.06				

世羅町

【第16号施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			28.77						
普通作業員			12.92						
特殊作業員			7.34						
土木一般世話役			6.55						
その他(労務)									
【材料】			71.23						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			71.23						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

【第 17 号 施工パッケージ】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			