工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	普通河川片田川河川災害復旧工事（第165号）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年10月 1日付 公共
単　価　地　区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 公共
備　考	

諸 経 費 設 定 情 報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：河川工事02】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
緊急工事補正	緊急工事補正無

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
河川工事02	1	式				
河川災害復旧工事	1	式				
河川土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	40	m3			P　1 号	
盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P　2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	50	m3			P　3 号	
再資源化受入費 土砂	50	m3				
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
法面整形 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	40	m2			P　4 号	
植生工	1	式				
人工張芝	40	m2			P　5 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P　6 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P　7 号	
コンクリートブロック工	1	式				
環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ積工 控長500㎜　壁体重量0.81ｔ/㎥以上	40	m2			単　1 号	
裏込工	1	式				
胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ	20	m3			P　8 号	
吸出し防止材(全面)設置	40	m2			P　9 号	

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
基礎工	1	式				
ブロック基礎工 B564-H300	14	m			単　2 号	
天端コンクリート工	1	式				
現場打天端コンクリート	2	m3			P　10 号	
小口止工	1	式				
小口止工 H=3.15m	2	箇所			単　3 号	
取付工	1	式				
練石積工	1	式				
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満	4	m2			施　1 号	
撤去・設置工	1	式				
既設水路工	1	式				
U型側溝再利用撤去･据付け	2	m			施　2 号	

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ヒューム管(Ｂ形管)据付･撤去 ﾋｭｰﾑ管各種 200㎜	3	m			Ｐ　11 号	
仮設工	1	式				
仮締切工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施　3 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	1	式			施　4 号	
汚濁防止工	1	式				
大型土のう製作・設置	3	袋			単　4 号	
大型土のう撤去	3	袋			単　5 号	
大型土のう製作・設置	7	袋			単　4 号	
大型土のう撤去	7	袋			単　5 号	
架樋工	1	式				
架樋工	37	m			明　1 号	

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
仮設工	1	式				
敷鉄板設置･撤去	45	㎡			施　5 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)	10	枚			施　6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施　11 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施　12 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

世羅町

【 第　1 号 明細書 】

架樋工　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 450～600㎜	1	m			P　18 号	
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　1 号 単価表 】

環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ積工 控長500㎜　壁体重量0.81ｔ/㎥以上　　1　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し	1	㎡			P　12 号	
大型ブロック 1000×998×500	1	㎡				
胴込･裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ	0.265	㎥			P　13 号	
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　2 号 単価表 】

ブロック基礎工 B564-H300　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.363	m3			P　14 号	
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　3 号 単価表 】

小口止工 H=3.15m　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 小型構造物	0.959	m3			P　15 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6.531	m2			P　16 号	
化粧型枠	0.872	m2			P　17 号	
化粧型枠 モールド　SR-01相当品	0.872	m2				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　4 号 単価表 】

大型土のう製作・設置　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	8.33	m3			P　3 号	
大型土のう製作･設置 設置作業半径5m以下	10	袋			施　9 号	
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　5 号 単価表 】

大型土のう撤去　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	10	袋			施　10 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	8.33	m3			P　3 号	
再資源化受入費 土砂	8.33	m3				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　1 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1	m2				
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350，8.5個/m2	1	m2				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	0.246	m3			施　7 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 JIS粗面 150kg/個未満 [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 2　裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工区分 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無 [N1] = 18　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C60% [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[B] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1　練積・空積区分 練積 [F] = 0.220　m3　胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量 [N2] = 2　ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種 [I] = 0.000　m3　胴込砕石設計数量			

世羅町

【 第　2 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去･据付け　10　m 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 再利用撤去･据付け [C] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無 [E] = 3　規格･仕様区分 L=2000㎜ 1000kg/個以下 [G] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 7　基礎砕石の種類 砕石計上無			[B] = 1　L=1,000㎜､4,000㎜の使用の有無 無し [D] = 51　U型側溝種類 再利用撤去 又は材料別途計上 [F] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無 [J] = 0.000　m3　基礎砕石設計数量			

世羅町

【 第　3 号 施工単価表 】

ポンプ設置・撤去　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.5	日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

世羅町

【 第　4 号 施工単価表 】

水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満	9	日			施　8 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [E] = 1　全揚程規格 全揚程10m [D] = 1　水替日数の割増区分 水替日数の割増なし			[B] = 1　排水方法 作業時排水 [C] = 9.000　日　水替日数 [Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次			

世羅町

【 第　5 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.295	人				
とび工	0.295	人				
普通作業員	0.295	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.295	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	1	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 設置･撤去		[Xc] = 6　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制				

世羅町

【 第　6 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(㎜)　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　敷鉄板の種類 22×1524×3048(㎜) [C] = 1　整備費の有無 有			[B] = 21.000　日　供用日数 [D] = 0.000　t　不足分弁償金数量			

世羅町

【 第　7 号 施工単価表 】

生コンクリート　18-8-40 W/C60% 高炉　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [N1] = 18　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C60% [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[N2] = 2　ｾﾒﾝﾄ種別 高炉B種			

世羅町

【 第　8 号 施工単価表 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m	1	日				
発動発電機運転(賃料) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ45kVA	1	日				
諸　雑　費　（率＋丸め）	5	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　排水量(m3/h)区分 排水量0以上120m3/h未満 [C] = 1　全揚程規格 全揚程10m		[B] = 1　排水方法 作業時排水 [Xc] = 5　発動発電機規格区分 超低騒音型･排対型3次				

世羅町

【 第　9 号 施工単価表 】

大型土のう製作･設置　設置作業半径5m以下　10　袋 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.294	人				
特殊作業員	0.294	人				
普通作業員	0.294	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	袋				
購入土	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.294	日				
諸　雑　費　（率＋丸め）	1	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 製作･設置 [B] = 1　土砂規格 購入土 [D] = 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[E] = 1　袋材区分 1t土のう丸型φ110cm×108cm [C] = 1　設置作業半径 5m以下 [x1] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制			

世羅町

【 第　10 号 施工単価表 】

大型土のう撤去　設置作業半径6m以下　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.087	人				
特殊作業員	0.087	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.087	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	0.4	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4　作業区分 撤去 [D] = 1　設置面高さ(H) -3m≦H≦2m			[C] = 3　設置作業半径 6m以下 [x1] = 9　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制			

世羅町

【 第　11 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
トラック運賃	8.02	t				
往復						
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　製品長 12m以内 [C] = 1　運賃割増区分 割増なし [y1] = 2　運搬区分 往復 [y5] = 2　有料道路利用料 計上しない			[B] = 5.700　km　片道運搬距離 [D] = 0.000　運賃割増率 [y4] = 2　その他の諸料金 計上しない [y3] = 8.020　t　仮設材質量			

世羅町

【 第　12 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	8.02	t				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　施工区分 基地積込→現場→基地取卸		[B] =	8.020　t	仮設材質量		

世羅町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準以外　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			21.20				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			21.20				
【労務】			70.89				
運転手（特殊）			70.89				
【材料】			7.91				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 8　施工数量 標準以外			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

世羅町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			0.63				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.63				
【労務】			99.14				
普通作業員			90.71				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.23				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

世羅町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂　　1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			19.09				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級			19.09				
【労務】			72.09				
運転手（一般）			72.09				
【材料】			8.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			8.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 5　運搬距離 3.0km以下			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

世羅町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

法面整形　盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			11.31				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.31				
【労務】			76.24				
普通作業員			33.80				
運転手（特殊）			28.83				
土木一般世話役			13.61				
【材料】			12.45				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.45				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　整形箇所 盛土部 [J3] = 2　現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 2　法面締固めの有無 法面締固め無し [J4] = 1　土質 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				

世羅町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

人工張芝　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】			64.52				
普通作業員			46.00				
土木一般世話役			18.52				
【材料】			35.48				
張芝 幅100cm,ワラ付			35.48				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1　芝規格 幅100cm ﾜﾗ付							

世羅町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			19.50				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

世羅町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			9.23				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			8.67				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.17				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

世羅町

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

世羅町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】			6.59				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.59				
【労務】			57.72				
普通作業員			33.04				
特殊作業員			14.72				
運転手（特殊）			9.01				
その他(労務)							
【材料】			35.69				
再生クラッシャラン 40～0mm			32.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1　胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40				

世羅町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

吸出し防止材(全面)設置　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】			23.26				
普通作業員			20.21				
土木一般世話役			3.05				
【材料】			76.74				
不織布(合繊) 厚10㎜,強度9.8kN/m			76.74				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1　吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10㎜ 9.8kN/m							

世羅町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			2.31				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.31				
【労務】			64.12				
型わく工			22.02				
普通作業員			15.17				
土木一般世話役			10.66				
特殊作業員			7.34				
その他(労務)							
【材料】			33.57				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			32.06				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.51				
【端数調整】							

世羅町

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打天端コンクリート　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[条件] [N1] = 5　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1　養生工の種類 一般養生				

世羅町

【 第　11 号 施工パッケージ 】

ヒューム管(Ｂ形管)据付･撤去　ﾋｭｰﾑ管各種 200㎜　　1　　ｍ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			4.68				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			4.18				
その他(機械)							
【労務】			60.97				
普通作業員			25.28				
運転手（特殊）			12.76				
土木一般世話役			10.16				
特殊作業員			6.25				
その他(労務)							
【材料】			34.35				
ヒューム管外圧管Ｂ形１種			31.03				
軽油 パトロール給油			2.97				

世羅町

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)据付･撤去　ﾋｭｰﾑ管各種 200㎜　　1　　ｍ 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J5] = 3　規格 ﾋｭｰﾑ管各種			[J2] = 1　管径 200㎜ [J7] = 2　費用の内訳 機械･労務費(1日未満用)				

世羅町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積　2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し　　1　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			10.83				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8㎥3(平積0.6)吊能力2.9t			10.83				
【労務】			77.07				
運転手（特殊）			24.73				
普通作業員			17.36				
ブロック工			14.81				
土木一般世話役			10.49				
その他(労務)							
【材料】			12.10				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			12.10				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下			[J1] = 2　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し			

世羅町

【 第　13 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)　大型ﾌﾞﾛｯｸ　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			6.59				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			6.59				
【労務】			57.72				
普通作業員			33.04				
特殊作業員			14.72				
運転手（特殊）			9.01				
その他(労務)							
【材料】			35.69				
割ぐり石 150～50mm			32.56				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 5　胴込･裏込材規格 割ぐり石(150～50mm)				

世羅町

【 第　14 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			1.99				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.40				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.59				
【労務】			68.06				
普通作業員			18.84				
型わく工			18.09				
特殊作業員			10.23				
土木一般世話役			10.17				
その他(労務)							
【材料】			29.95				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			25.86				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.45				

世羅町

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

現場打基礎コンクリート　基礎砕石有　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 5　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J2] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			[J5] = 1　基礎砕石の有無 基礎砕石有り [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

世羅町

【 第　15 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			3.26				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.08				
その他(機械)							
【労務】			37.29				
普通作業員			11.03				
特殊作業員			9.88				
土木一般世話役			7.66				
運転手（特殊）			6.28				
その他(労務)							
【材料】			59.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉			57.72				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.64				

世羅町

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　小型構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 32　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2　打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

世羅町

【 第　16 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

世羅町

【 第　17 号 施工パッケージ 】

化粧型枠　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】			100.00				
型わく工			46.74				
普通作業員			25.15				
土木一般世話役			9.42				
その他(労務)							
【端数調整】							

世羅町

【 第　18 号 施工パッケージ 】

暗渠排水管 据付･撤去　波状管 450～600㎜　　1　m 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【労務】			6.59				
普通作業員			4.70				
土木一般世話役			1.89				
【材料】			93.41				
合成樹脂排水材（高密度ポリエチレン管） 内面平滑管（有孔・無孔　呼び径500mm			93.41				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　作業区分 据付･撤去 [J6] = 3　管規格 呼び径450～600㎜ [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　管種別 波状管 [J4] = 1　継手材料費 要				

世羅町