工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
その他土木工事(1)01	1	式				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	12	m3				
殻運搬 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込	12	m3				
建設資材廃棄物受入費 コンクリート殻　無筋	28	t				
土工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	74	m3				
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクタ（Ｉ）　砂質土	17	m3				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	55	m3				
建設発生残土受入費 土砂	55	m3				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
堰体工	1	式				
コンクリート工	1	式				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	m2				
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物	4	m3				
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	63	m2				
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物	60	m3				
型枠 一般型枠 小型構造物	4.7	m2				
コンクリート ｸﾚｰﾝ車打設 小型構造物	1	m3				
堰体留壁	5	箇所				
ウィープホール取付 VU管φ40　L=0.4m	3	箇所				
仮設工	1	式				
仮設道路工	1	式				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
路体(築堤)盛土･埋戻 2.5m以上4.0m未満	45	m3				
砂利舗装工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ敷均し 仕上り厚10cm	32	m2				
掘削 小規模 土砂 標準	48	m3				
購入土	54	m3				
大型土のう設置撤去工	1	式				
大型土のう製作	103	袋				
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6mを超え20m以下	47	袋				
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	56	袋				
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	127	袋				
大型土のう撤去 作業半径6mを超え20m以下	47	袋				
大型土のう撤去(再利用) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	56	袋				
運搬処理工	1	式				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3	130	m3				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	130	m3				
建設発生残土受入費 土砂	130	m3				
水替工	1	式				
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所				
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	25	日				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

世羅町