工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年災　大井手頭首工災害復旧工事（地区番号462-501）
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	農林 令和08年度
工　種　区　分	その他土木工事(1)
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年10月 1日付 農林
単　価　地　区	41:世羅町
機 損 適 用 年 月 日	令和 8年度 農林
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 農林
備　考	

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	週休2日(現場閉所 月単位)
【工区名称：その他土木工事(1)01】	
[共通設定]	
施工地域	中山間地域
前払金支出割合区分	３５%を超え４０%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
その他土木工事(1)01	1	式				
合計						

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
その他土木工事(1)01	1	式				
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	12	m3			施　1 号	
殻運搬 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込	12	m3			P　1 号	
建設資材廃棄物受入費 コンクリート殻　無筋	28	t				
土工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	74	m3			P　2 号	
機械併用埋戻（小規模土工） コンパクタ（Ｉ）　砂質土	17	m3			単　1 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	55	m3			P　3 号	
建設発生残土受入費 土砂	55	m3				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
堰体工	1	式				
コンクリート工	1	式				
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.8	m2			P　4 号	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物	4	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	63	m2			P　6 号	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物	60	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.7	m2			P　7 号	
コンクリート ｸﾚｰﾝ車打設 小型構造物	1	m3			P　8 号	
堰体留壁	5	箇所			単　2 号	
ウィープホール取付 VU管φ40　L=0.4m	3	箇所			単　3 号	
仮設工	1	式				
仮設道路工	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
路体(築堤)盛土･埋戻 2.5m以上4.0m未満	45	m3			P　9 号	
砂利舗装工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ敷均し 仕上り厚10cm	32	m2			施　2 号	
掘削 小規模 土砂 標準	48	m3			P　10 号	
購入土	54	m3				
大型土のう設置撤去工	1	式				
大型土のう製作	103	袋			施　3 号	
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6mを超え20m以下	47	袋			施　4 号	
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	56	袋			施　5 号	
大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	127	袋			施　6 号	
大型土のう撤去 作業半径6mを超え20m以下	47	袋			施　7 号	
大型土のう撤去(再利用) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下	56	袋			施　8 号	
運搬処理工	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3	130	m3			施　9 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	130	m3			P　3 号	
建設発生残土受入費 土砂	130	m3				
水替工	1	式				
ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50㎜	1	箇所			施　10 号	
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)	25	日			施　11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 単価表 】

機械併用埋戻（小規模土工） コンパクタ（Ｉ）　砂質土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			P　11 号	
埋戻 人力まき出し	1	m3			施　12 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

堰体留壁　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
型枠 一般型枠 小型構造物	0.36	m2			P　7 号	
コンクリート ｸﾚｰﾝ車打設 小型構造物	0.04	m3			P　8 号	
差筋アンカー D13	2	本				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　3 号 単価表 】

ウィープホール取付 VU管φ40　L=0.4m　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) 径40㎜	0.4	m			施 13 号	
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　2 号 施工単価表 】

砂利舗装工(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ敷均し 仕上り厚10cm　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.2	人				
普通作業員	0.62	人				
再生クラッシャラン 40～0mm	11.6	m3				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.5	時間				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　3 号 施工単価表 】

大型土のう製作　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.14	人				
特殊作業員	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10	枚				
購入土	10	m3				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 0.45m3	0.14	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	2	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　4 号 施工単価表 】

大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6mを超え20m以下　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.15	人				
特殊作業員	0.15	人				
普通作業員	0.15	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.15	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	0.2	%				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.13	人				
特殊作業員	0.13	人				
普通作業員	0.13	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.13	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	0.2	%				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

大型土のう移設(撤去･再設置) 作業半径6m以下､設置･撤去高-3m以上2m以下　　10　袋 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.14	人				
特殊作業員	0.14	人				
普通作業員	0.14	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.14	日				
諸 雑 費　（率＋丸め）	0.2	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　7 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 作業半径6mを超え20m以下　　10　　袋 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.09	人				
特殊作業員	0.09	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付	0.09	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	0.4	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　8 号 施工単価表 】

大型土のう撤去(再利用) 作業半径6m以下、設置･撤去高-3m以上2m以下　　10　袋 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.07	人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.07	日				
諸　雑　費　（率＋丸め）	0.5	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　9 号 施工単価表 】

ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3　　10　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転 4t積級	0.42	日				
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 施工単価表 】

ポンプ設置･撤去(小口径) 口径50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.23	人				
普通作業員	0.43	人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　11 号 施工単価表 】

ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)　　1　　日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
土木一般世話役	0.04	人				
普通作業員	0.05	人				
発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝ2kVA	1	日				
諸　雑　費　　（率＋丸め）	8	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　12 号 施工単価表 】

埋戻 人力まき出し　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
特殊作業員	0.2	人				
普通作業員	0.68	人				
諸　雑　費　（率＋丸め）	10	%				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　13 号 施工単価表 】

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU 直管(両差し口) 径40㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
硬質塩化ビニル管 薄肉管VU　径 40　長4.0m	2.44	本				
雑材料費	2	%				
土木一般世話役	0.07	人				
特殊作業員	0.11	人				
普通作業員	0.15	人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

世羅町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

殻運搬 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
<賃>ダンプトラック 積載質量4t							
【労務】							
運転手（一般）							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　殻発生作業 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 15　運搬距離 27.5km以下				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手（特殊）							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

世羅町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手（一般）							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 6　運搬距離 4.0km以下			[J2] = 5　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手（特殊）							
その他(労務)							
【材料】							
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							

世羅町

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋･鉄筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 14　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し				

世羅町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物				

世羅町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物				

世羅町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート ｸﾚｰﾝ車打設　小型構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物			[J9] = 4　打設工法 ｸﾚｰﾝ車打設				

世羅町

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート ｸﾚｰﾝ車打設　小型構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[N1] = 14　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J8] = 1　打設高さ､水平打設距離 高さ17m以下､距離17m以下			[J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [N3] = 1　生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし				

【 第　9 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土･埋戻　2.5m以上4.0m未満　　1　m3 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2)							
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t							
【労務】							
運転手（特殊）							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

世羅町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手（特殊）							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 7　施工数量 標準			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				

世羅町

【 第　11 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 小規模(標準)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手（特殊）							
【材料】							
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 4　作業内容 小規模(標準)				

世羅町