工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
A工区	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
浚渫土処理工	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	280	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	280	m3				
処分費 建設発生土	280	m3				
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
敷鉄板	1	式				

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板設置･撤去	853	m2				
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	184	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
B工区	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
浚渫土処理工	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	110	m3				
掘削 小規模 土砂 標準	90	m3				
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離58.6m	90	m3				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	90	m3				
処分費 建設発生土	90	m3				
仮設工	1	式				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用道路工	1	式				
敷鉄板	1	式				
敷鉄板設置･撤去	155	m2				
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	34	枚				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式				
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

世羅町

工　事　数　量　総　括　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						