地獄谷川（A工区）　　数　量　総　括　表

工　　種	種　　別	細　　目	単位	計上過程の数値	設計計上数値	摘　要
土 工						
	掘 削	土砂	m3	282.6	280	計第 1 表
	残土処分	土砂	m3	282.6	280	〃
工事用道路						
	敷鉄板設置・撤去 t=22mm	W=3.048m	m	280.0	280	敷鉄板L=280m (150+130)
			m2	853.4	853	
	敷鉄板賃料	22*1524*3048	枚	183.7	184	使用実数 280/1.524
		供用日数	日	7.0	7	4*1.75(雨休率)
	敷鉄板運搬・ 積込・取卸し	802kg/枚	t	147.6	148	184*0.802

計　第　1　表　　土工(A箇所)　　計　算　書

測　点	浚　渫（土砂）											
	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)
ST.0	—	0.0	—	—								
ST.3	3.0	1.0	0.50	1.5								
ST.13	10.0	1.2	1.10	11.0								
ST.24	11.0	0.3	0.75	8.3								
ST.34	10.0	1.6	0.95	9.5								
ST.44	10.0	0.8	1.20	12.0								
ST.47	3.0	1.3	1.05	3.2								
ST.52	5.0	0.1	0.70	3.5								
ST.57	5.0	2.0	1.05	5.3								
ST.66	9.0	1.7	1.85	16.7								
ST.71	5.0	2.0	1.85	9.3								
ST.77	6.0	1.1	1.55	9.3								
ST.88	11.0	1.7	1.40	15.4								
ST.104	16.0	1.2	1.45	23.2								
ST.111	7.0	0.9	1.05	7.4								
ST.119	8.0	0.6	0.75	6.0								
ST.120	1.0	0.9	0.75	0.8								
ST.129	9.0	0.9	0.90	8.1								
ST.134.5	5.5	0.9	0.90	5.0								
ST.142	7.5	0.9	0.90	6.8								
ST.167	25.0	0.6	0.75	18.8								
ST.175	8.0	1.1	0.85	6.8								
ST.178	3.0	0.7	0.90	2.7								
ST.200	22.0	1.5	1.10	24.2								
ST.212	12.0	1.1	1.30	15.6								
ST.232	20.0	1.2	1.15	23.0								
ST.235	3.0	1.8	1.50	4.5								
ST.248	13.0	2.0	1.90	24.7								
合計	248.0			282.6	0.0			0.0	0.0			0.0

土　工　配　分　表

〈 本 工 事 〉

掘　削

浚渫工（土砂）　　C　：　282.6 m^3

床堀･埋戻

床堀　（土砂）　　E　：　　m^3

埋戻　（土砂）　　Fu　：　　m^3

0.0 － 0.0 × 1/0.90

= 0.0 m^3

282.6 － 0.0 ＝ 282.6

土砂

盛　土

盛土　　B　：　　m^3

盛土合計　0.0 m^3

残土処分

土　砂　282.6　＝　283 m^3

普