地獄谷川（B工区）　　数　量　総　括　表

工　　種	種　　別	細　　目	単位	計上過程の数値	設計計上数値	摘　　要
土 工						
	掘 削	土砂	m3	91.9	90	計第 1 表
	残土処分	土砂	m3	91.9	90	〃
	積込み	土砂	m3	110.3	110	91.9×1.2 （ほぐし土量）
	小運搬	土砂	m3	91.9	90	
工事用道路						
	敷鉄板設置・撤去 t=22mm	W=3.048m	m	51.0	51	
			m2	155.4	155	
	敷鉄板賃料	22*1524*3048	枚	33.4	34	使用実数 51/1.524
		供用日数	日	10.5	11	6*1.75（雨休率）
	敷鉄板運搬・ 積込・取卸し	802kg/枚	t	27.3	27	34*0.802

計　第　1　表　　土工(B工区)　　計　算　書

測　点	浚　渫（土砂）				小運搬（土砂）							
	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)	距離(m)	断　面	平　均	立積(m³)
ST.0	—	0.3	—	—	—	0.3	—	—				
ST.4.3	4.3	0.3	0.30	1.3	4.3	0.3	0.30	1.3				
ST.6.1	1.8	0.9	0.60	1.1	1.8	0.9	0.60	1.1				
ST.12.7	6.6	0.9	0.90	5.9	6.6	0.9	0.90	5.9				
ST.15.7	3.0	1.2	1.05	3.2	3.0	1.2	1.05	3.2				
ST.23.5	7.8	2.0	1.60	12.5	7.8	2.0	1.60	12.5				
ST.26	2.5	1.9	1.95	4.9	2.5	1.9	1.95	4.9				
ST.37	11.0	2.7	2.30	25.3	11.0	2.7	2.30	25.3				
ST.46.2	9.2	2.7	2.70	24.8	9.2	2.7	2.70	24.8				
ST.47.2	1.0	0.6	1.65	1.7	1.0	0.6	1.65	1.7				
ST.51.0	3.8	0.5	0.55	2.1	3.8	0.5	0.55	2.1				
ST.52.3	1.3	1.8	1.15	1.5	1.3	1.8	1.15	1.5				
ST.58.6	6.3	0.6	1.20	7.6	6.3	0.6	1.20	7.6				
合計	58.6			91.9	58.6			91.9	0.0			0.0

土　工　配　分　表

〈 本 工 事 〉

掘　削

浚渫工（土砂）　　C　：　91.9 m^3

盛　土

盛土　　B　：　 m^3

盛 土 合 計　　0.0 m^3

91.9 － 0.0 ＝ 91.9

土砂

床堀･埋戻

床堀　（土砂）　　E　：　 m^3

埋戻　（土砂）　　Fu　：　 m^3

0.0 － 0.0 × 1/0.90

＝ 0.0 m^3

残土処分

土　砂　　91.9　　＝　　92 m^3

普通