工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	普通河川地獄谷川河川浚渫工事
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	河川工事
単価適用年月日	令和 8年10月 1日付 公共
単　価　地　区	41:世羅町
機損適用年月日	令和 8年度 公共
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 公共
備　考	

諸　経　費　設　定　情　報

名　　称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：A工区】	
［共通設定］	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費計上区分	計上しない
［現場管理費］	
緊急工事補正	緊急工事補正無
【工区名称：B工区】	
［共通設定］	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費計上区分	計上しない
［現場管理費］	
緊急工事補正	緊急工事補正無

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
A工区	1	式				
B工区	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
A工区	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
浚渫土処理工	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	280	m3			P　1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	280	m3			P　2 号	
処分費 建設発生土	280	m3				
仮設工	1	式				
工事用道路工	1	式				
敷鉄板	1	式				

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
敷鉄板設置･撤去	853	m2			施　1 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	184	枚			施　2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施　5 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施　6 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施　7 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸	1	式			施　8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

世羅町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
B工区	1	式				
浚渫(河川)	1	式				
浚渫土処理工	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	110	m3			P　3 号	
掘削 小規模 土砂 標準	90	m3			P　4 号	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離58.6m	90	m3			施　3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂	90	m3			P　2 号	
処分費 建設発生土	90	m3				
仮設工	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事用道路工	1	式				
敷鉄板	1	式				
敷鉄板設置･撤去	155	m2			施　1 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	34	枚			施　4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施　9 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施　6 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	式			施　10 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.295	人				
とび工	0.295	人				
普通作業員	0.295	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.295	日				
諸 雑 費 (率＋丸め)	1	%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置･撤去			[Xc] = 6 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2014年規制			

世羅町

【 第 2 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)			[B] = 7.000 日	供用日数		
[C] = 2 整備費の有無 無			[D] = 0.000 t	不足分弁償金数量		

【 第 3 号 施工単価表 】

土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離58.6m 100 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
不整地運搬車運転(賃料) ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式6～7t積級	0.529	日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工数量 5000m3未満			[B] = 2 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3			
[C] = 58.600 m 運搬距離			[Xc] = 5 不整地運搬車規格区分 排対型:2014年規制			

世羅町

【 第 4 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm) 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm)			[B] = 11.000 日	供用日数		
[C] = 2 整備費の有無 無			[D] = 0.000 t	不足分弁償金数量		

【 第 5 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	121	t				
往復						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 5.900 km	片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[D] = 0.000	運賃割増率		
[y1] = 2 運搬区分 往復			[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない			
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[y3] = 121.000 t	仮設材質量		

世羅町

【 第 6 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
トラック運賃	27	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 5.900 km 片道運搬距離			
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし			[D] = 0.000 運賃割増率			
[y1] = 1 運搬区分 片道			[y4] = 2 その他の諸料金 計上しない			
[y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[y3] = 27.000 t 仮設材質量			

世羅町

【 第 7 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	121	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸		[B]	= 121.000 t	仮設材質量		

世羅町

【 第 8 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場取卸 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場取卸	27	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 基地積込→現場取卸		[B]	= 27.000 t	仮設材質量		

【 第 9 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	27	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 1 運搬区分 片道 [y5] = 2 有料道路利用料 計上しない			[B] = 0.120 km 片道運搬距離 [D] = 0.000 運賃割増率 [y4] = 2 その他の諸料金 計上しない [y3] = 27.000 t 仮設材質量			

【 第 10 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	27	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸		[B]	= 27.000 t	仮設材質量		

世羅町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削　土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			10.28				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標・超低騒音・排：2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			10.28				
【労務】			84.26				
普通作業員			74.39				
運転手（特殊）			9.87				
【材料】			5.46				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,2～4KL積載車給油			5.46				
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　土質 土砂			［J2］= 2	施工方法 片切掘削			

世羅町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			42.89				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級			42.89				
【労務】			41.78				
運転手（一般）			41.78				
【材料】			15.33				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			15.33				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J5] = 15　運搬距離 49.5km以下			[J2] = 1 [J4] = 1	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無 DID区間無			

世羅町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			40.95				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対:2014年規制] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			40.95				
【労務】			39.50				
運転手 (特殊)			39.50				
【材料】			19.55				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

世羅町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】			27.65				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			27.65				
【労務】			61.34				
運転手 (特殊)			61.34				
【材料】			11.01				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂 [J6] = 7　施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

世羅町